



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053800-79/2018	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP, NAS VILAS:						
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		MUNICÍPIO / UF TARUMÃ / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ			APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 1053800				
DATA BASE set-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIÁS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP			BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP									227.420,27
1.			[AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ]					-	227.420,27
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.919,63
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	3.987,38	BDI 1	4.919,63	4.919,63
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	5.783,48
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	2.343,77	BDI 1	2.891,74	2.891,74
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	2.343,77	BDI 1	2.891,74	2.891,74
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	942,93
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	305,70	BDI 1	377,17	942,93
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ					-	214.181,62
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.721,48	1,63	BDI 1	2,01	13.510,17
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.226,89	0,98	BDI 1	1,21	9.954,54
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	201,65	759,07	BDI 1	936,54	188.853,29
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	268,92	5,62	BDI 1	6,93	1.863,62
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	1.592,61
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	48,57	26,58	BDI 1	32,79	1.592,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Tarumã - SP [Avenida Amazonas / Rua Piapara / Avenida Paraná / R. Guaporé].
É importante frisar que em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI (SETEMBRO-2018) da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item.
Todos os quantitativos mencionados nesta composição estão devidamente ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a esta documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TARUMÃ / SP
Local

08 de novembro de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRRT: 6980812