CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1053800-79/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP, NAS VILAS:

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	TARUMÃ / SP	AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ	RECAPE 1053800

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-18	Não	São Paulo / SP	RECAPEAMENTO DE VIÁS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP	23,38%				

				Frente de Obra:	AVENIDA AMAZONAS	RUA PIAPARA	AVENIDA PARANÁ	RUA GUAPORÉ						
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
RECAPEAMENTO DE VIÁS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP														
1.	**[AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ]**													
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**													
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00		0,75	0,08	0,09	0,08						
1.2.	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**													
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00		1,00	-	-	-						
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00		-	-	-	1,00						
1.3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50		2,50	-	-	-						
1.4.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ**													
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.721,48		5.069,91	553,95	649,98	447,64						
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.226,89		6.205,41	678,02	795,56	547,90						
1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	201,65		152,10	16,62	19,50	13,43						
1.4.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	268,92		202,79	22,16	26,00	17,97						
1.5.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL**													
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	48,57		35,09	-	-	13,48						

TARUMÃ / SP
Local

07 de janeiro de 2019
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRT: 6980812