



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053825-03/2018	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP: CENTRO E JARDIM				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		Município / UF TARUMÃ / SP	Localidade / Endereço AV. TARUMÃ / R. BRASIL / R. JASMIM / AV. DOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 1053825				
DATA BASE set-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIÁS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP									230.044,33
1.			[AV. TARUMÃ / R. BRASIL / R. JASMIM / AV. DOS FLAMBOYANTS]					-	230.044,33
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.919,63
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	3.987,38	BDI 1	4.919,63	4.919,63
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	5.783,48
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	2.343,77	BDI 1	2.891,74	2.891,74
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	2.343,77	BDI 1	2.891,74	2.891,74
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	942,93
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	305,70	BDI 1	377,17	942,93
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ					-	216.381,05
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.790,80	1,63	BDI 1	2,01	13.649,51
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.311,74	0,98	BDI 1	1,21	10.057,21
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	203,72	759,07	BDI 1	936,54	190.791,93
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	271,63	5,62	BDI 1	6,93	1.882,40
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	2.017,24
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	61,52	26,58	BDI 1	32,79	2.017,24

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Tarumã - SP [Avenida Tarumã / Rua Brasil / R. Jasmim / Av. dos Flamboyants].
É importante frisar que em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI (setembro-2018) da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item.
Todos os quantitativos mencionados nesta composição estão devidamente ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a esta documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TARUMÃ / SP

Local

08 de novembro de 2018

Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A126311-0

ART/RRT: 6981197