

PO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO:

SINAPI - NÃO DESONERADO - DATA BASE: 10/2019 [LOCALIDADE DO SINAPI - SÃO PAULO / SP]

CPOS - SEM DESONERAÇÃO - BOLETIM REFERENCIAL VERSÃO 177

BDI 1 (%) | PADRÃO DESON:
23,38%

ID. DO CONTRATO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã-Sp

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1. RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									R\$ 2.999.999,47
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 28.612,38
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,000	R\$ 11.595,23	BDI 1	R\$ 14.306,19	R\$ 28.612,38
1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									R\$ 14.198,06
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,000	R\$ 5.753,79	BDI 1	R\$ 7.099,03	R\$ 7.099,03
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,000	R\$ 5.753,79	BDI 1	R\$ 7.099,03	R\$ 7.099,03
1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 1.125,78
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,500	R\$ 364,98	BDI 1	R\$ 450,31	R\$ 1.125,78
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									R\$ 2.956.063,25
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	81.595,880	R\$ 1,85	BDI 1	R\$ 2,28	R\$ 186.038,61
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	111.061,670	R\$ 0,88	BDI 1	R\$ 1,09	R\$ 121.057,22
1.4.3.	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 3CM DE ESPESSURA, FAIXA C, CAP 50-70 - INCLUSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3	2.447,876	R\$ 870,79	BDI 1	R\$ 1.074,38	R\$ 2.629.949,02
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	3.629,466	R\$ 4,25	BDI 1	R\$ 5,24	R\$ 19.018,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi utilizado como referência de preço a SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil, tendo como mês de referência 10-2019, em sua versão NÃO DESONERADA.
Para o item 1.4.3 foi adotado como boletim referencial a CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços, em sua versão 177 de vigência a partir de 1/11/2019, em sua versão SEM DESONERAÇÃO.
Nos valores unitários, foi aplicado um fator redutor de 5%, tendo em vista os preços médios de mercado e o adotado pela planilha de referência.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Tarumã

Local

29 de novembro de 2019

Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU: A126311-0

ART/RRT: