

PASSEIO PUBLICO 7CM – TARUMÃ/SP								
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Refência de custos - Boletim CPOS 178 - Início da vigência 02/03/2020 - DESONERADO / L.S: 98,38%								
						BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82%		BDI = 28,82%
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL					R\$ 11.200,00	R\$ 14.427,84
02.10.060	1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	10.000,00	R\$ 1,12	R\$ 1,44	R\$ 11.200,00	R\$ 14.427,84
	2.0	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO					R\$ 804.601,00	R\$ 1.036.487,01
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	10.000,00	R\$ 13,78	R\$ 17,75	R\$ 137.800,00	R\$ 177.513,96
09.01.020	2.2	Forma em madeira comum para fundação (bordas)	m²	300,00	R\$ 60,95	R\$ 78,52	R\$ 18.285,00	R\$ 23.554,74
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada e=3,00 cm	m³	450,00	R\$ 111,08	R\$ 143,09	R\$ 49.986,00	R\$ 64.391,97
10.02.020	2.4	Armadura em tela soldada de aço (Tela de aço 4.2mm - 15cmx15cm)	kg	14.800,00	R\$ 7,21	R\$ 9,29	R\$ 106.708,00	R\$ 137.461,25
17.05.100	2.5	Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m³	700,00	R\$ 627,06	R\$ 807,78	R\$ 438.942,00	R\$ 565.445,08
11.20.050	2.6	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	4.000,00	R\$ 13,22	R\$ 17,03	R\$ 52.880,00	R\$ 68.120,02
	3.0	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 95.600,00	R\$ 123.151,92
55.01.020	3.1	Limpeza geral da Obra	m²	10.000,00	R\$ 9,56	R\$ 12,32	R\$ 95.600,00	R\$ 123.151,92
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 911.401,00	
BDI					28,82%	R\$ 262.665,77		
TOTAL GERAL							R\$ 911.401,00	R\$ 1.174.066,77
							CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =	R\$117,41

Arq. Henrique Amâncio da Silva Moura
CAU A131021-6

OSCAR GOZZI
PREFEITO MUNICIPAL