

| PASSEIO PUBLICO 10CM (ARMAÇÃO DUPLA)– TARUMÃ/SP   |            |   |       |           |                    |  |  |                       |
|---|------------|---|-------|-----------|--------------------|--|--|-----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ   |            |   |       |           |                    |  |  |                       |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   |            |   |       |           |                    |  |  |                       |
| Refência de custos - Boletim CPOS 178 - Início da vigência 02/03/2020 - <b>DESONERADO</b> / L.S: 98,38% |            |   |       |           |                    |  |  |                       |
|   |            |   |       |           |                    | BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82% |  | BDI = 28,82%          |
| CÓDIGO  | ITEM       | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.    | VALOR UNIT. s/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI   | TOTAL SEM BDI                                    | TOTAL COM BDI         |
|   | <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL</b>   |       |           |                    |  | <b>R\$ 5.600,00</b>                              | <b>R\$ 7.213,92</b>   |
| 02.10.060   | 1.1        | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas   | m²    | 5.000,00  | R\$ 1,12           | R\$ 1,44   | R\$ 5.600,00                                     | R\$ 7.213,92          |
|   | <b>2.0</b> | <b>PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO</b>   |       |           |                    |  | <b>R\$ 542.906,25</b>                            | <b>R\$ 699.371,83</b> |
| 54.01.400   | 2.1        | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m²    | 5.000,00  | R\$ 13,78          | R\$ 17,75  | R\$ 68.900,00                                    | R\$ 88.756,98         |
| 09.01.020   | 2.2        | Forma em madeira comum para fundação (bordas)   | m²    | 175,00    | R\$ 60,95          | R\$ 78,52  | R\$ 10.666,25                                    | R\$ 13.740,26         |
| 11.18.040   | 2.3        | Lastro de pedra britada e=3,00 cm   | m³    | 150,00    | R\$ 111,08         | R\$ 143,09   | R\$ 16.662,00                                    | R\$ 21.463,99         |
| 10.02.020   | 2.4        | Armadura em tela soldada de aço (Tela de aço 4.2mm – 15cmx15cm) – ARMAÇÃO DUPLA               | kg    | 14.800,00 | R\$ 7,21           | R\$ 9,29   | R\$ 106.708,00                                   | R\$ 137.461,25        |
| 17.05.100   | 2.5        | Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa                                | m³    | 500,00    | R\$ 627,06         | R\$ 807,78   | R\$ 313.530,00                                   | R\$ 403.889,35        |
| 11.20.050   | 2.6        | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos                         | m     | 2.000,00  | R\$ 13,22          | R\$ 17,03  | R\$ 26.440,00                                    | R\$ 34.060,01         |
|   | <b>3.0</b> | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |       |           |                    |  | <b>R\$ 47.800,00</b>                             | <b>R\$ 61.575,96</b>  |
| 55.01.020   | 3.1        | Limpeza geral da Obra   | m²    | 5.000,00  | R\$ 9,56           | R\$ 12,32  | R\$ 47.800,00                                    | R\$ 61.575,96         |
| <b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>  |            |   |       |           |                    |  | <b>R\$ 596.306,25</b>                            |                       |
| <b>BDI</b>  |            |   |       |           | <b>28,82%</b>      | <b>R\$ 171.855,46</b>  |  |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |            |   |       |           |                    |  | <b>R\$ 596.306,25</b>                            | <b>R\$ 768.161,71</b> |
|   |            |   |       |           |                    |  | <b>CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =</b> | <b>R\$153,63</b>      |

Arq. Henrique Amâncio da Silva Moura  
CAU A131021-6

OSCAR GOZZI  
PREFEITO MUNICIPAL