

PASSEIO PUBLICO 6CM - TARUMÃ								
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Refência de custos - Boletim CPOS 178 - Início da vigência 02/03/2020 - <b>DESONERADO</b> / L.S: 98,38%								
						BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82%		BDI = 28,82%
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL</b>					<b>R\$ 5.600,00</b>	<b>R\$ 7.213,92</b>
02.10.060	1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5.000,00	R\$ 1,12	R\$ 1,44	R\$ 5.600,00	R\$ 7.213,92
	<b>2.0</b>	<b>PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO</b>					<b>R\$ 342.586,50</b>	<b>R\$ 441.319,93</b>
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	5.000,00	R\$ 13,78	R\$ 17,75	R\$ 68.900,00	R\$ 88.756,98
09.01.020	2.2	Forma em madeira comum para fundação (bordas)	m²	150,00	R\$ 60,95	R\$ 78,52	R\$ 9.142,50	R\$ 11.777,37
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada e=3,00 cm	m³	450,00	R\$ 111,08	R\$ 143,09	R\$ 49.986,00	R\$ 64.391,97
17.05.100	2.5	Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m³	300,00	R\$ 627,06	R\$ 807,78	R\$ 188.118,00	R\$ 242.333,61
11.20.050	2.6	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	2.000,00	R\$ 13,22	R\$ 17,03	R\$ 26.440,00	R\$ 34.060,01
	<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 47.800,00</b>	<b>R\$ 61.575,96</b>
55.01.020	3.1	Limpeza geral da Obra	m²	5.000,00	R\$ 9,56	R\$ 12,32	R\$ 47.800,00	R\$ 61.575,96
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>							<b>R\$ 395.986,50</b>	
<b>BDI</b>					<b>28,82%</b>	<b>R\$ 114.123,31</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 395.986,50</b>	<b>R\$ 510.109,81</b>
CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =								<b>R\$102,02</b>

Arq. Henrique Amâncio da Silva Moura  
CAU A131021-6

OSCAR GOZZI  
PREFEITO MUNICIPAL