

PASSEIO PUBLICO 7CM (ARMADURA SIMPLES) – TARUMÃ/SP								
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Refência de custos - Boletim CPOS 182 - Início da vigência 02/07/2021 - DESONERADO / L.S: 97,78%								
						BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82%		BDI = 28,82%
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL					R\$ 13.900,00	R\$ 17.905,98
02.10.060	1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	10.000,00	R\$ 1,39	R\$ 1,79	R\$ 13.900,00	R\$ 17.905,98
	2.0	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO					R\$ 929.534,30	R\$ 1.197.426,09
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	10.000,00	R\$ 17,44	R\$ 22,47	R\$ 174.400,00	R\$ 224.662,08
09.01.020	2.2	Forma em madeira comum para fundação (bordas)	m²	300,00	R\$ 70,33	R\$ 90,60	R\$ 21.099,00	R\$ 27.179,73
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada e=3,00 cm	m³	450,00	R\$ 120,91	R\$ 155,76	R\$ 54.409,50	R\$ 70.090,32
10.02.020	2.4	Armadura em tela soldada de aço (Tela de aço 4.2mm – 15cmx15cm) Simples	kg	14.800,00	R\$ 10,49	R\$ 13,51	R\$ 155.252,00	R\$ 199.995,63
17.05.100	2.5	Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m³	700,00	R\$ 711,41	R\$ 916,44	R\$ 497.987,00	R\$ 641.506,85
14.02.020	2.6	Alvenaria de tijolos comuns em espelho para junta de delatação	m²	440,00	R\$ 59,97	R\$ 77,25	R\$ 26.386,80	R\$ 33.991,48
	3.0	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 101.600,00	R\$ 130.881,12
55.01.020	3.1	Limpeza geral da Obra	m²	10.000,00	R\$ 10,16	R\$ 13,09	R\$ 101.600,00	R\$ 130.881,12
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 1.045.034,30	
BDI					28,82%	R\$ 301.178,89		
TOTAL GERAL							R\$ 1.045.034,30	R\$ 1.346.213,19
							CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =	R\$134,62

Eng. Civil. Valdinei P. Santos
CREA: 5070483285

OSCAR GOZZI
PREFEITO MUNICIPAL