

PASSEIO PUBLICO 15CM (ARMADURA SIMPLES)– TARUMÃ/SP								
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Refência de custos - Boletim CPOS 182 - Início da vigência 02/07/2021 - DESONERADO / L.S: 97,78%								
						BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82%		BDI = 28,82%
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL					R\$ 6.950,00	R\$ 8.952,99
02.10.060	1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5.000,00	R\$ 1,39	R\$ 1,79	R\$ 6.950,00	R\$ 8.952,99
	2.0	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO					R\$ 742.021,15	R\$ 955.871,65
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	5.000,00	R\$ 17,44	R\$ 22,47	R\$ 87.200,00	R\$ 112.331,04
09.01.020	2.2	Forma em madeira comum para fundação (bordas)	m²	175,00	R\$ 70,33	R\$ 90,60	R\$ 12.307,75	R\$ 15.854,84
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada e=3,00 cm	m³	150,00	R\$ 120,91	R\$ 155,76	R\$ 18.136,50	R\$ 23.363,44
10.02.020	2.4	Armadura em tela soldada de aço (Tela de aço 4.2mm – 15cmx15cm) – ARMAÇÃO SIMPLES	kg	7.400,00	R\$ 10,49	R\$ 13,51	R\$ 77.626,00	R\$ 99.997,81
17.05.100	2.5	Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m³	750,00	R\$ 711,41	R\$ 916,44	R\$ 533.557,50	R\$ 687.328,77
14.02.020	2.6	Alvenaria de tijolos comuns em espelho para junta de delatação	m²	220,00	R\$ 59,97	R\$ 77,25	R\$ 13.193,40	R\$ 16.995,74
	3.0	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 50.800,00	R\$ 65.440,56
55.01.020	3.1	Limpeza geral da Obra	m²	5.000,00	R\$ 10,16	R\$ 13,09	R\$ 50.800,00	R\$ 65.440,56
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 799.771,15	
BDI					28,82%	R\$ 230.494,05		
TOTAL GERAL							R\$ 799.771,15	R\$ 1.030.265,20
CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =							R\$206,05	

Eng. Civil. Valdinei P. Santos
CREA: 5070483285

OSCAR GOZZI
PREFEITO MUNICIPAL