

PASSEIO PUBLICO 6CM (NÃO ARMADA) - TARUMÃ								
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Refência de custos - Boletim CPOS 182 - Início da vigência 02/07/2021 - DESONERADO / L.S: 97,78%								
						BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (22,47%) CONSIDERANDO DESONERAÇÃO 4,5% = 28,82%		BDI = 28,82%
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM LOCAL					R\$ 6.950,00	R\$ 8.952,99
02.10.060	1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5.000,00	R\$ 1,39	R\$ 1,79	R\$ 6.950,00	R\$ 8.952,99
	2.0	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO					R\$ 378.775,52	R\$ 487.938,62
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	5.000,00	R\$ 17,44	R\$ 22,47	R\$ 87.200,00	R\$ 112.331,04
09.01.020	2.2	Forma em madeira comum para fundação (bordas)	m²	150,00	R\$ 70,33	R\$ 90,60	R\$ 10.549,50	R\$ 13.589,87
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada e=3,00 cm	m²	450,00	R\$ 120,91	R\$ 155,76	R\$ 54.409,50	R\$ 70.090,32
17.05.100	2.5	Piso em requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m²	300,00	R\$ 711,41	R\$ 916,44	R\$ 213.423,00	R\$ 274.931,51
14.02.020	2.6	Alvenaria de tijolos comuns em espelho para junta de delatação	m²	220,00	R\$ 59,97	R\$ 77,25	R\$ 13.193,52	R\$ 16.995,89
	3.0	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 50.800,00	R\$ 65.440,56
55.01.020	3.1	Limpeza geral da Obra	m²	5.000,00	R\$ 10,16	R\$ 13,09	R\$ 50.800,00	R\$ 65.440,56
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 436.525,52	
BDI					28,82%	R\$ 125.806,65		
TOTAL GERAL							R\$ 436.525,52	R\$ 562.332,17
CUSTO POR METRAGEM QUADRADA REFERENCIAL =							R\$112,47	

Eng. Civil. Valdinei P.Santos
CREA: 5070483285

OSCAR GOZZI
PREFEITO MUNICIPAL