

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS PUBLICAS

Local: Rua Uruguai, Rua Esmeraldas, Rua Lago Maricá, Rua Piorini, Rua Araruama, Rua Monsarás, Rua Manacá da Serra/Jequitibá, Avenida Tarumã, Rua Mato Grosso do Sul, Rua Maranhão, Avenida Uirapuru e Rua dos Ipês- Tarumã/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item		Serviço	Unid	Quant.	Preço Unit.	Peso %	Total sem BDI
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 341,45	0,39%	R\$ 2.048,70
02		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
02.01	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	21054,13	R\$ 1,40	5,60%	R\$ 29.475,78
02.02	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	m³	631,62	R\$ 709,53	85,12%	R\$ 448.156,11
02.03	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³/km	12632,48	R\$ 0,86	2,06%	R\$ 10.863,93
02.04	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	631,62	R\$ 4,86	0,58%	R\$ 3.069,69
03		SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL					
03.01	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1263,25	R\$ 26,02	6,24%	R\$ 32.869,71
TOTAL GERAL:							R\$ 526.483,92

FELIPE CORONADO ANTUNES DEPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº : 5069481426

TARUMÃ, 06 de Julho de 2017