



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064502-83/2019	Nº SICONV 885835/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tarumã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 1064502-83			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP	MUNICÍPIO / UF Tarumã / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP									343.588,14
1.			Recapeamento					-	343.588,14
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	799,52
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,61	799,52
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.224,95
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	3.424,34	BDI 1	4.224,95	4.224,95
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	4.039,42
1.3.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.636,98	BDI 1	2.019,71	2.019,71
1.3.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.636,98	BDI 1	2.019,71	2.019,71
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ					-	333.356,76
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.287,13	2,76	BDI 1	3,41	21.439,11
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.219,39	1,20	BDI 1	1,48	1.804,70
1.4.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	124,48	1,58	BDI 1	1,95	242,74
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	188,61	1.284,56	BDI 1	1.584,89	298.926,10
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.186,78	1,71	BDI 1	2,11	10.944,11
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.167,49
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,51	28,24	BDI 1	34,84	1.167,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O valor de repasse é de R\$ 238.750,00; ficando a Contrapartida de R\$ 104.838,14. A planilha de referência adotado foi a SINAPI de Dezembro/2021 não desonerada

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tarumã / SP  
Local

quinta-feira, 3 de março de 2022

Responsável Técnico

Nome: ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA

CREA/CAU: 5070563766-SP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064502-83/2019	Nº SICONV 885835/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tarumã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 1064502-83			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP	MUNICÍPIO / UF Tarumã / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP									343.588,14
Data				ART/RRT: 28027230220326169					