

## DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TARUMÃ SP

## REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO:

CDHU - COM DESONERAÇÃO - BOLETIM 185

BDI 1 (%) | PADRÃO:

23,00%

Vias Públicas de Tarumã-SP									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS								R\$ 317.836,72
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 16.205,70
1.1.1	CDHU	02.08.050	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	24,00	R\$ 160,86	BDI 1	R\$ 197,86	R\$ 4.748,64
1.1.2	CDHU	01.23.100	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE E SARJETAS EM CONCRETO	M3	9,00	R\$ 328,73	BDI 1	R\$ 404,34	R\$ 3.639,06
1.1.3	CDHU	04.40.010	RETIRADA DE GUIA EM CONCRETO	M	200,00	R\$ 6,57	BDI 1	R\$ 8,08	R\$ 1.616,00
1.1.5	CDHU	03.01.250	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO (ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBO E BOCA DE LEÃO)	M2	200,00	R\$ 25,21	BDI 2	R\$ 31,01	R\$ 6.202,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 151.815,52
1.2.1.	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - EMULSAO RR-2C	M2	1.974,28	R\$ 15,28	BDI 1	R\$ 18,79	R\$ 37.096,72
1.2.2.	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM	M3	59,23	R\$ 1.555,42	BDI 1	R\$ 1.913,17	R\$ 113.317,06
1.2.3.	CDHU	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	1.974,28	R\$ 0,58	BDI 1	R\$ 0,71	R\$ 1.401,74
1.3	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 149.815,50
1.3.1	CDHU	54.06.170	SARJETA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, EM CONCRTO FCK 25 Mpa	M³	28,00	R\$ 664,34	BDI 1	R\$ 817,14	R\$ 22.879,92
1.3.2	CDHU	54.06.040	GUIA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA	M	290,00	R\$ 46,59	BDI 1	R\$ 57,31	R\$ 16.619,90
1.3.3	CDHU	03.01.250	SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 Mpa ( Av. dos Lírios e Rua Piapara)	M3	21,40	R\$ 664,34	BDI 2	R\$ 817,14	R\$ 17.486,80
1.3.4	CDHU	49.12.058	BOCA DE LEÃO DUPLA COMPLETA	UND.	14,00	R\$ 2.275,34	BDI 1	R\$ 2.798,67	R\$ 39.181,38
1.3.5	CDHU	49.12.110	POÇO DE VISITA 1,60 x 1,60 x 1,60 m - TIPO PMSP (AV. DOS LÍRIOS E AV. DAS PRIMAVERAS)	UND.	2,00	R\$ 2.275,34	BDI 1	R\$ 2.798,67	R\$ 5.597,34
1.3.6	CDHU	46.12.080	TUBO DE CONCRETO, DN= 400mm	M	15,00	R\$ 94,28	BDI 1	R\$ 115,96	R\$ 1.739,40
1.3.7	CDHU	46.12.080	TUBO DE CONCRETO, DN= 600mm	M	197,00	R\$ 191,12	BDI 1	R\$ 235,08	R\$ 46.310,76

**Encargos sociais:** Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

## Observações:

O item da CPDS 54.03.210 (Capa de CBUQ) já está incluso o transporte e carga e manobras, bem como constitui o volume compactado e acabado da camada de rolamento (3cm).

Tarumã

Local

06 de setembro de 2022

Data

Nome: ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: 5070563766



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B65-0C26-64A1-38F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 12/09/2022 10:28:11 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/6B65-0C26-64A1-38F4>