

PISTA DE CAMINHADA

PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Refência de custos - CDHU

									BDI = 20,00%
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
<b>1</b>	<b>PISTA DE CAMINHADA</b>							<b>R\$ 274.434,82</b>	<b>R\$ 325.034,50</b>
1.1	02.08.050	CDHU	Placa de Obra em lona com estrutura	M2	6,00	R\$ 175,43	210,516	R\$ 1.052,58	R\$ 1.263,10
1.2	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	179,79	R\$ 185,57	222,684	R\$ 33.363,41	R\$ 40.036,09
1.3	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	179,79	R\$ 92,77	111,324	R\$ 16.679,01	R\$ 20.014,81
1.4	06.11.040	CDHU	Reaterro manual e apiloamento	M3	449,47	R\$ 15,74	18,888	R\$ 7.074,69	R\$ 8.489,63
1.5	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada - 3cm	M3	89,89	R\$ 167,47	200,964	R\$ 15.054,62	R\$ 18.065,54
1.6	17.05.100	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 30 MPa <b>(Nivelamento com acabadora de superfície do piso).</b>	M3	179,79	R\$ 905,39	1086,468	R\$ 162.778,98	R\$ 195.334,78
1.7	-	COTAÇÃO	Macrofibra Estrutural - CRF 50/4 PUCAD* Taxa de 4,0Kg/m³	KG	629,26	R\$ 30,50	-	R\$ 19.192,45	R\$ 19.192,45
1.8	11.20.050	CDHU	Corte de juntas em piso em concreto	M	344,42	R\$ 17,84	21,41	R\$ 6.144,47	R\$ 7.374,03
1.9	11.18.060	CDHU	Lona Plastica 150 micras	M2	2.996,48	R\$ 3,62	4,34	R\$ 10.847,26	R\$ 13.016,71
1.10	-	COTAÇÃO	Cura Química - Taxa de 10m²/l	L	299,65	R\$ 7,50	-	R\$ 2.247,36	R\$ 2.247,36
<b>2</b>	<b>PISO PODOTÁTIL 25x25cm SOBRE CONCRETO NOVO</b>							<b>R\$ 39.716,84</b>	<b>R\$ 47.660,20</b>
2.1	30.04.030	CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil já cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	265,70	R\$ 135,45	162,54	R\$ 35.989,07	R\$ 43.186,88
2.2	30.04.070	CDHU	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	265,70	R\$ 14,03	16,84	R\$ 3.727,77	R\$ 4.473,33

PISTA DE CAMINHADA									
PREFEITURA MUNICIPAL TARUMÃ									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Refência de custos - CDHU									
									BDI = 20,00%
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3	PISO PODOTÁTIL 25x25cm SOBRE CONCRETO EXISTENTE							R\$ 10.445,56	R\$ 12.534,67
3.1	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	3,20	R\$ 185,57	222,684	R\$ 593,15	R\$ 711,78
3.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,20	R\$ 92,77	111,324	R\$ 296,53	R\$ 355,83
3.3	30.04.030	CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil já cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	63,93	R\$ 135,45	162,54	R\$ 8.658,98	R\$ 10.390,78
3.4	30.04.070	CDHU	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	63,93	R\$ 14,03	16,84	R\$ 896,90	R\$ 1.076,28
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$):								R\$ 324.597,22	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$):								R\$ 385.229,38	

Tarumã, 12 de abril de 2024.

Eng. Civil. Ana Luiza Bezerra da Silva  
CREA: 507056376-6



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A562-E266-41C3-B7C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 12/04/2024 15:11:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/A562-E266-41C3-B7C8>