

Termo de Referência
Processo nº. 2272 / 2024

Objeto: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE BORRACHA LIQUIDA EM PARTE DO TELHADO.

Prazo para entrega do material ou prazo para execução do serviço	IMEDIATO
Se material/serviço, a entrega/execução será total ou fracionada?	TOTAL
Endereço de entrega do material ou execução do serviço	Avenida dos Lírios, 600 - Centro
Responsável por fiscalizar serviço ou receber material	Vanderci Alonso

Item	Qtda	Un id.	Descrição	VI. Unit. Estimado	VI. Total Estimado
1	100,0000	M	008.12.00022 - SERVIÇO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR - Serviços de mão de obra com todo material de impermeabilização. Com a retirada e colocação de placas solares, lavagem das telhas; aplicação de Manta Geotêxtil VP050, precedida de lavagem da área a ser revestida e aplicação posterior de 03 demãos de borracha líquida, em uma área total a ser impermeabilizada de 100 m².	R\$ 82,50	R\$ 8.250,00

Nota: O preço proposto será considerado completo e deverá abranger os custos relativos a todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e previdenciárias), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis trabalhistas e sociais, administração, lucros, transporte de pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste instrumento convocatório.

MEMORIAL DESCRITIVO 17/2024

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ OZORIO DE OLIVEIRA

OBRA: APLICAÇÃO DE BORRACHA LIQUIDA EM PARTE DO TELHADO

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais, **RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS SOLARES, LIMPEZA DO TELHADO COM MAQUINA DE ALTA PRESSÃO E APLICAÇÃO DA MANTA E BORRACHA LIQUIDA NA COR DA TELHA.**

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)
1- Retiradas e colocação de placas solares, deixando na mesma situação antes da retirada
2 - Serviço de limpeza do telhado com maquina de alta pressão e Impermeabilização das telhas cerâmicas com manta geotêxtil VP050. Área 100,00m²
3- Aplicação de borracha liquida 3 demãos Área 100,00m²
VALOR GLOBAL R\$

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados

entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS

Engenheiro Civil

19/09/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DB9-973E-56D6-5EA5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO VICTOR RODRIGUES TRISTÃO DOS SANTOS (CPF 450.XXX.XXX-60) em 19/09/2024 14:54:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/8DB9-973E-56D6-5EA5>



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 12606 Ano: 2024 Data: 05/09/2024 Requisitante: PATRICIA.DUTRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 284 INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 220.0000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Serviço de manutenção em telhado da EM José Ozório de Oliveira
Observação: EMPENHO GLOBAL
Justificativa: Necessário em virtude de que o telhado da unidade vem apresentando problemas com infiltrações, e com isso acaba ocasionando diversos danos em dias de chuva.
Centro de Custo: 120563 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EM JOSÉ O. DE OLIVEIRA
Veículo:
Local da Entrega: EM - JOSE OSORIO DE OLIVEIRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	M	008.12.00022-98	SERVIÇO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR

Descrição Técnica: Serviços de mão de obra com todo material de impermeabilização. Com a retirada e colocação de placas solares, lavagem das telhas; aplicação de Manta Geotêxtil VP050, precedida de lavagem da área a ser revestida e aplicação posterior de 03 demãos de borracha líquida, em uma área total a ser impermeabilizada de 100 m².

TARUMA, 5 de Setembro de 2024