

MEMORIAL DESCRITIVO 006/2024

LOCAL: ESPAÇO SAUDE – RUA ROXINOL

OBRA: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO JANELAS E PORTAS

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais, **FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PORTAS E JANELAS**

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)
<p>- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS – TOTAL=33,30M² (AS MEDIDAS DE CADA JANELA DEVERA SER FEITA NO LOCAL E INDICADAS POR UM RESPONSÁVEL))- FERRAGEM DE ¾ PARA BARRA CHATA E ESTRUTURA METALON 20X20CM</p> <p>- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA FACHADA EM VIDRO – TOTAL=52,20M² (AS MEDIDAS DEVERA SER FEITA NO LOCAL) - FERRAGEM DE ¾ PARA BARRA CHATA E ESTRUTURA METALON 30X30 CM</p> <p>- SEGUIR OS PADRÕES DA IMAGEM EM ANEXOS</p>
VALOR GLOBAL R\$

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

ANEXOS DAS IMAGENS



Proteção Janela



Proteção Porta



Proteção Porta



Proteção Porta

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
Engenheiro Civil
24/10/2024