

GOVERNO FEDERAL										PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVO PAC																			
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde										BDI Gerat: 18,92%										Encargo Social Mensalista: 71,46%										Data: 15/01/2025									
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,7m²										BDI Equipamentos: 11,40%										Encargo Social Horista: 115,54%										Revisão: 00									
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (02/8)																																							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			M. O.			MAT			Total			M. O.			MAT			Total			Peso (%)								
							M. O.		MAT			M. O.		MAT																									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS																																				
1.1			CANTIERO DE OBRAS																																				
1.1.1	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00	931,47	104,01	1.003,69	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	10.036,90	1.107,70	1.040,10	7,78%							
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ telhas, telha 4mm, piso em concreto desarmado.	m²	10,00	193,83	59,22	171,28	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	1.712,80	230,50	592,20	4,28%							
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	945,23	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	11.240,60	1.124,06	0,00	0,53%							
1.1.4	012208	SBC	BARRACAÇÃO PARA REFETÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00	1.074,34	831,18	446,42	1.277,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	4.987,08	2.678,52	7.665,60	0,36%								
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1	UN	1,00	609,58	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	97,74	627,17	724,91	0,03%								
1.1.6	98673	SINAPI	MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO), AF. 03/2024	UN	1,00	296,24	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	290,94	316,61	25,67	0,01%							
1.1.7	101059	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2024	UN	1,00	2.083,75	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	565,55	1.892,44	2.477,99	0,12%								
1.1.8	103689	SINAPI	DISJUNTOR DN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, PS	m²	6,00	476,64	48,32	518,50	566,82	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	3.111,00	3.400,92	299,32	0,16%							
1.1.9	05.07.040	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA, COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00	110,26	15,28	115,84	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	11.584,00	131,12	1.528,00	0,62%							
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 03/2024	m²	300,00	98,58	40,84	76,39	117,23	13.477,20	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	38.685,90	1.347,73	25.008,70	1,82%						
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																																				
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	23.477,35	27.441,31	477,95	27.919,26	54.882,62	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	955,90	55.838,52	2,63%								
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO																																				
1.3.1	012889	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.068,45	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	7.215,15	1,45	7.216,60	0,34%								
1.4			LOCAÇÃO DE APOIO																																				
1.4.1	CPU126	Próprio	EQUIPAMENTO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DAGONAS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMM	275,00	34,54	11,28	29,79	41,07	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	3.102,00	8.192,25	11.294,25	0,53%								
2			FUNDAÇÃO																																				
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF. 03/2024	M	125,00	80,72	46,26	49,73	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	95,99	5.782,50	6.216,25	11.995,75	10,00%						
2.2	90100	SINAPI	LOCACAO MECANIZADA DE VILA COM PROF. ATE 1,5 M MÉDIA MONTANTE E JUSANTE+UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	m³	203,88	15,43	6,77	11,57	18,34	1.380,27	2.358,88	3.739,15	18,34	1.380,27	2.358,88	3.739,15	18,34	1.380,27	2.358,88	3.739,15	18,34	1.380,27	2.358,88	3.739,15	18,34	1.380,27	2.358,88	3.739,15	18,34	1.380,27	2.358,88	0,18%							
2.3	93358	SINAPI	ESPALHAMENTO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	23,34	117,36	98,21	41,35	139,56	2.292,42	965,18	3.257,60	41,35	139,56	2.292,42	965,18	41,35	139,56	2.292,42	965,18	41,35	139,56	2.292,42	965,18	41,35	139,56	2.292,42	965,18	41,35	139,56	2.292,42	0,15%							
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU ACABAMENTO SOL, ESPESSURA DE 10 CM, AF. 01/2024	m³	36,19	210,33	71,10	179,02	250,12	2.572,82	6.478,02	9.050,84	250,12	2.572,82	6.478,02	9.050,84	250,12	2.572,82	6.478,02	9.050,84	250,12	2.572,82	6.478,02	9.050,84	250,12	2.572,82	6.478,02	9.050,84	250,12	2.572,82	6.478,02	0,43%							
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, -2,50 MM, 4 UTILIZACOES, AF. 01/2024	m³	392,10	96,93	64,31	50,95	115,26	25.215,95	19.977,49	45.193,44	115,26	25.215,95	19.977,49	45.193,44	115,26	25.215,95	19.977,49	45.193,44	115,26	25.215,95	19.977,49	45.193,44	115,26	25.215,95	19.977,49	45.193,44	115,26	25.215,95	19.977,49	2,13%							
2.6	96543	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	440,30	24,38	13,16	13,95	29,99	5.794,35	6.969,94	12.764,29	29,99	5.794,35	6.969,94	12.764,29	29,99	5.794,35	6.969,94	12.764,29	29,99	5.794,35	6.969,94	12.764,29	29,99	5.794,35	6.969,94	12.764,29	29,99	5.794,35	6.969,94	0,60%							
2.7	96544	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	139,10	21,39	9,69	15,74	25,43	1.347,88	2.189,43	3.537,31	15,74	25,43	1.347,88	2.189,43	15,74	25,43	1.347,88	2.189,43	15,74	25,43	1.347,88	2.189,43	15,74	25,43	1.347,88	2.189,43	15,74	25,43	1.347,88	0,17%							
2.8	96545	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	1.010,50	18,87	7,10	15,34	22,44	17.174,55	15.501,07	22.675,62	15,34	22,44	17.174,55	15.501,07	22.675,62	15,34	22,44	17.174,55	15.501,07	22.675,62	15,34	22,44	17.174,55	15.501,07	22.675,62	15,34	22,44	17.174,55	15.501,07	22.675,62	1,07%						
2.9	96546	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	690,00	19,28	5,34	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	12.584,00	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	14,02	19,36	3.471,00	9.113,00	0,30%						
2.10	104920	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	724,40	12,28	2,95	11,65	14,60	2.136,98	8.439,26	10.576,24	11,65	14,60	2.136,98	8.439,26	11,65	14,60	2.136,98	8.439,26	11,65	14,60	2.136,98	8.439,26	11,65	14,60	2.136,98	8.439,26	11,65	14,60	2.136,98	0,50							

GOVERNO FEDERAL		PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVO PAC SAÚDE					
Secretaria de Atenção Especializada e Saúde												BDI Geral: 16,92%		Encargo Social Mensalista: 71,46%		Data: 16/01/2025	
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Constatada: 389,7m²												BDI Equipamentos: 11,40%		Encargo Social Horista: 115,54%		Revisão: 00	
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)				
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total					
7.2.1.1		91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBLR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	9,87	960,90	16,90	1.125,80	1.142,70	166,80	11.111,64	11.278,44	0,53 %				
7.2.1.2	25.02.110	CPOS/CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	1.125,43	169,50	1.168,86	1.338,36	1.174,64	8.100,20	9.274,83	0,44 %				
7.2.1.3	14.003.0205-0	EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANOZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZOS PARA VIDRO EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28	1.139,96	184,61	1.171,03	1.355,64	3.743,89	23.748,48	27.492,37	1,29 %				
7.2.1.4	112618	SBC	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	4,70	1.356,30	259,74	1.353,17	1.812,91	1.220,78	6.359,89	7.580,67	0,36 %				
7.2.1.5	112670	SBC	PORTA ALUMÍNIO ANOZADO NATURAL, 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.331,57	886,58	1.583,50	2.234,18	1.756,24	3.990,42	5.746,66	0,18 %				
7.2.2		JANELAS DE ALUMÍNIO										54.699,91	2,58 %				
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	26,64	952,28	47,96	1.084,49	1.132,45	1.229,69	27.806,32	29.036,01	1,29 %				
7.2.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,35	1.099,19	35,23	1.271,92	1.307,15	47,56	1.717,09	1.764,65	0,08 %				
7.2.2.3	94574	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	35,67	563,42	14,79	655,22	670,01	527,56	23.371,69	23.899,25	1,13 %				
7.3		ESQUADRIAS METÁLICAS										2.434,00	0,11 %				
7.3.1		PORTAS METÁLICAS										2.434,00	0,11 %				
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batenete em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	649,77	84,93	687,77	772,70	267,53	2.166,47	2.434,00	0,11 %				
7.4		ACESSÓRIOS										51.656,25	2,43 %				
7.4.1	28.20.650	CPOS/CDHU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00	474,25	98,89	465,08	563,97	692,23	3.255,56	3.947,79	0,19 %				
7.4.1.2	13110	ORSE	Barras apelo, metálicas, em aço inox, 14x10mm, 1/4" 1/4", Jockey ou similar	un	7,00	111,66	6,81	125,97	132,78	47,67	681,79	829,46	0,04 %				
7.4.1.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMINUM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	94,68	96,03	16,56	112,59	22.407,64	3.884,11	26.271,75	1,24 %				
7.4.1.4	140960	SBC	MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE	UN	4,00	1.775,98	45,15	2.066,84	2.111,99	180,60	8.267,36	8.447,96	0,40 %				
7.4.1.5	28.01.550	CPOS/CDHU	FECHADURA COM MACINETE TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	328,04	84,72	395,37	380,10	1.948,79	7.623,51	8.972,30	0,43 %				
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019	UN	37,00	63,88	46,10	29,86	75,96	1.705,70	1.104,82	2.810,52	0,13 %				
7.4.7	110108	SBC	GUICHÊ COM REGULADOR EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	516,64	311,64	302,74	614,38	140,24	136,23	276,47	0,01 %				
8		REVESTIMENTO DE PAREDE										78.241,90	3,68 %				
8.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO										65.785,50	3,10 %				
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	1.453,38	10,25	7,94	4,24	12,18	11.539,84	6.162,32	17.702,16	0,83 %				
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	1.375,61	27,87	16,75	16,39	33,14	23.041,47	22.546,24	45.587,71	2,15 %				
8.1.3	87503	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	77,77	26,99	15,96	16,13	32,09	1.241,21	1.254,42	2.495,63	0,12 %				
8.2		REVESTIMENTO CERÂMICO										12.456,40	0,59 %				
8.2.1	104811	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m²	110,00	95,23	35,93	77,31	113,24	3.952,30	8.504,10	12.456,40	0,59 %				
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO										97.391,44	4,58 %				
9.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO										54.774,71	2,58 %				
9.1.1	94959	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALHADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	393,44	90,89	13,00	95,08	108,08	5.114,72	37.408,27	42.522,99	2,00 %				
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de piso com arg. traço 14, esp. = 2,5cm	m²	393,44	26,19	17,20	13,94	31,14	6.767,17	5.484,55	12.251,72	0,58 %				
9.2		GRANULITE										36.306,64	1,71 %				
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encaixado	m²	393,44	77,60	0,00	92,28	92,28	0,00	36.306,64	36.306,64	1,71 %				
9.3		RODAPÊ										6.310,09	0,30 %				
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, madeira	m	280,64	20,36	0,00	24,21	24,21	0,00	6.310,09	6.310,09	0,30 %				
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO										17.721,87	0,83 %				
10.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO										17.721,87	0,83 %				
10.1.1	94959	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALHADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	163,97	90,89	13,00	95,08	108,08	2.131,61	15.590,26	17.721,87	0,83 %				
11		REVESTIMENTO DE TETO										35.907,00	1,69 %				
11.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO										291,46	0,00 %				
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA CONVENCIONAL, COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	m²	4,24	9,48	1,91	9,36	11,27	8,10	39,68	47,78	0,00 %				
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	4,24	40,40	27,92	20,12	48,04	118,38	85,30	203,68	0,01 %				
11.2		FORRO										35.655,54	1,68 %				
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023, PS	m²	340,81	87,98	30,87	73,75	104,62	10.520,80	25.134,74	35.655,54	1,68 %				
12		PINTURA										89.733,07	4,22 %				
12.1		PAREDES										68.869,38	3,24 %				
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	2.078,46	5,36	2,73	3,64	6,37	5.674,20	7.585,59	13.239,79	0,62 %				
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	1.351,77	15,11	10,15	7,81	17,96	13.720,47	10.557,31	24.277,78	1,14 %				
12.1.3	104811	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1.351,77	11,23	6,12	6,63	13,35	9.083,89	8.962,23	18.046,12	0,85 %				
12.1.4	95305	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	726,69	15,40	6,35	11,96	18,31	4.614,48	4.699,21	13.305,69	0,63 %				
12.2		TETO										16.989,37	0,80 %				
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	340,81	27,62	20,87	11,97	32,84	7.112,70	6.079,50	11.192,20	0,53 %				
12.2.2	104811	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	340,81	14,31	9,37	7,64	17,01	3.193,39	2.603,78	5.797,17	0,27 %				
12.3		ESQUADRIAS										3.874,32	0,18 %				
12.3.1	102187	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALUÓDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	89,86	33,46	9,27	30,52	39,79	547,49	1.802,50	2.349,99	0,11 %				
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	59,06	21,71	12,57	13,24	25,81	742,38	781,95	1.524,33	0,07 %				
13		MARMORIARIA										10.595,35	0,50 %				
13.1	12492	ORSE	Tampo bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	663,91	33,26	756,26	789,52	446,35	10.149,00	10.595,35	0,50 %				
14		LOUCAS, METAS E ACESSÓRIOS										59.494,33	2,80 %				
14.1		EQUIPAMENTOS										266,42	0,01 %				
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	112,02	18,43	114,78	133,21	36,86	229,56	266,42	0,01 %				
14.2		LOUCAS										15.898,88	0,75 %				
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LATA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	577,67	43,23	643,73	686,96	259,38	3.862,38	4.121,76	0,19 %				
14.2.2	44.01.040	CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPÁ - INFANTE.	UN	1,00	1.040,98	88,11	1.149,82	1.237,93	88,11	1.149,82	1.237,93	0,06 %				
14.2.3	86939	SINAPI	LAVABOIRÃO LONÇA 144 X 36,5 CM - PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM PLÁ														



Data:
15/01/2025

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Unit com MAT.	Total	M. O.	Total	MAT.	Total	Peso (%)
16.1.17	91924	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.935,30	3,61	1,37	2,92	4,29	2.651,36	5.651,07	8.302,43	0,39%	
16.1.18	91920	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	3.658,80	1,15	1,73	4,39	6,12	6.329,72	16.682,13	22.391,85	1,05%	
16.1.19	91928	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	677,00	7,87	2,35	7,00	9,35	1.590,65	4.739,00	6.329,65	0,30%	
16.1.20	91930	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	69,90	10,94	3,07	9,93	13,00	214,99	694,11	908,70	0,04%	
16.1.21	97886	SNAP1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X3 M, AF. 12/2020	M	2,00	114,36	74,72	61,27	135,99	224,16	183,81	407,97	0,02%	
16.1.22	061461	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH DE ACO CT/PAIA APARAFUSADA 30X30X200 ISO	M	1,00	232,47	81,18	195,27	276,45	1,00	195,27	276,45	0,01%	
16.1.23	061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH DE ACO CT/PAIA APARAFUSADA 30X30X200 ISO	M	1,00	232,47	81,18	195,27	276,45	1,00	195,27	276,45	0,01%	
16.1.24	91955	SNAP1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	8,00	42,91	26,30	24,12	51,02	212,30	192,36	406,16	0,02%	
16.1.25	91961	SNAP1	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1,00	68,71	42,93	39,37	81,70	42,93	39,37	81,70	0,00%	
16.1.26	91957	SNAP1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	2,00	60,88	37,13	35,26	72,39	74,26	70,52	144,78	0,01%	
16.1.27	91953	SNAP1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	23,00	35,14	21,78	20,02	47,78	50,48	46,96	960,94	0,05%	
16.1.28	065020	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO RIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	26,00	13,84	10,69	5,76	16,45	277,94	440,76	427,70	0,02%	
16.1.29	065021	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	2,00	2,50	2,50	7,59	4,60	1,00	2,50	4,60	0,00%	
16.1.30	065268	SBC	PLACA ESPELHO 1 POSTO HORIZONTAL 42 PVAL PLUS	UN	212,00	8,90	5,58	8,00	10,58	546,66	1.696,00	2.242,66	0,11%	
16.1.31	91996	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	34,00	41,86	26,90	22,87	49,77	149,60	777,58	1.692,18	0,08%	
16.1.32	92028	SNAP1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1,00	54,79	34,60	30,55	65,15	34,60	30,55	65,15	0,00%	
16.1.33	92022	SNAP1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	10,00	46,96	29,40	26,44	55,84	294,00	264,40	558,40	0,03%	
16.1.34	92002	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	72,00	53,74	34,60	29,30	63,90	2.491,20	2.109,60	4.600,80	0,24%	
16.1.35	92003	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	22,00	57,78	34,60	31,11	68,71	76,20	75,42	1.511,62	0,07%	
16.1.36	92001	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	2,00	78,42	49,98	43,27	93,25	99,16	88,50	1.862,00	0,09%	
16.1.37	91994	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	85,00	28,99	19,17	15,30	34,47	1.629,45	1.300,50	2.929,95	0,14%	
16.1.38	91995	SNAP1	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1,00	31,01	19,17	17,70	36,87	210,87	190,70	405,57	0,02%	
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, saída DN (Europeu - linha branca) cunha C	UN	2,00	105,04	38,95	85,96	124,91	77,90	171,92	249,82	0,01%	
16.1.40	064030	SBC	DISJUNTOR TIPO TRIPOLAR 100A CURVA C, STECK	UN	2,00	43,27	28,42	20,65	54,82	410,10	410,10	820,20	0,02%	
16.1.41	93653	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	10,61	2,10	10,51	12,61	2,10	10,51	12,61	0,00%	
16.1.42	93654	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	37,00	11,46	2,86	10,12	38,82	105,82	398,12	503,94	0,02%	
16.1.43	93661	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	49,68	5,75	53,32	59,07	28,75	266,60	295,35	0,01%	
16.1.44	93662	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	32,00	52,86	8,00	54,86	62,86	266,00	1.755,52	2.011,52	0,09%	
16.1.45	93664	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	56,80	11,02	56,52	67,54	22,04	113,04	135,08	0,01%	
16.1.46	93665	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	56,80	11,02	56,52	67,54	22,04	113,04	135,08	0,01%	
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, saída DN (Europeu - linha branca), cunha C, corrente 5KA	UN	2,00	101,41	23,05	78,34	120,99	68,70	214,18	241,18	0,01%	
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, saída DN (Europeu - linha branca), cunha C	UN	1,00	274,68	77,82	248,72	326,64	77,92	248,72	326,64	0,02%	
16.1.49	065650	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 1 FASEADO	UN	4,00	645,23	39,38	727,92	767,30	15,52	2.911,68	3.069,20	0,14%	
16.1.50	37.24.042	CPO5CHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 polo, DUT - linha branca, 4kV, até 10kV 240V/415V, IMP - 60 kV, classe de ensaio 10/100/50 - CLASSE 1	UN	1,00	423,84	27,05	476,98	504,03	27,05	476,98	504,03	0,02%	
16.1.51	064819	SBC	Disjuntor DR tripolar 100 A, tipo ACO, 30MA	UN	2,00	297,85	23,35	330,85	354,20	67,00	681,70	708,40	0,03%	
16.1.52	1314	ORSE	Disjuntor DR tripolar 100 A, tipo ACO, 30MA	UN	2,00	297,85	23,35	330,85	354,20	67,00	681,70	708,40	0,03%	
16.1.53	065652	SBC	CAIXA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 114"	UN	1,00	12,84	7,22	11,56	12,84	21,48	115,56	147,04	0,00%	
16.1.54	065032	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100x50mm	UN	1,00	49,81	28,12	31,11	59,23	28,12	91,11	59,23	0,00%	
16.1.55	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA 20" x 100" 100500 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	49,81	27,05	31,11	78,57	212,43	314,63	1.709,90	0,09%	
16.1.56	065653	SBC	CAIXA VERTICAL 100 x 75 mm, sem base (para eletrocalha metálica (ref. mesa ou similar))	UN	1,00	14,23	9,24	17,42	14,23	27,62	31,86	92,54	0,00%	
16.1.57	9524	ORSE	Tela plana perfurada 500mm para eletrocalha metálica (ref. mesa ou similar) - Rev.01	UN	26,00	5,02	2,88	2,08	50,88	54,08	15,46	91,94	0,01%	
16.1.58	065262	SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100x50mm	UN	1,00	1,60	2,21	20,12	20,12	10,50	25,22	20,12	0,00%	
16.1.59	91837	SNAP1	ELETROCALHA 100x50mm REFORÇADA, PVC, DN 32 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1,00	14,60	2,09	14,59	14,60	2,09	14,60	2,09	0,00%	
16.1.60	91835	SNAP1	ELETROCALHA 100x50mm REFORÇADA, PVC, DN 32 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.099,20	24,07	13,80	14,82	28,62	15.174,48	16.296,07	31.470,55	1,48%	
16.1.61	93000	SNAP1	ELETROCALHA 100x50mm REFORÇADA, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	42,90	20,21	6,77	17,26	24,03	290,43	740,45	1.030,88	0,05%	
16.1.62	91865	SNAP1	ELETROCALHA 100x50mm REFORÇADA, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	133,20	21,65	9,79	15,95	25,74	1.304,03	2.124,53	3.428,56	0,16%	
16.1.63	93000	SNAP1	ELETROCALHA 100x50mm REFORÇADA, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	41,40	29,38	7,78	27,08	34,86	322,09	1.121,11	1.443,20	0,07%	
16.1.64	38.04.000	CPO5CHU	ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	1,00	77,98	50,09	41,57	91,86	50,09	41,57	91,86	0,00%	
16.1.65	065032	CPO5CHU	ELETROCALHA GALVANIZADA CONFORME NBR 9137 - 114 COM ACESSÓRIOS	M	1,00	294,00	24,00	270,00	294,00	24,00	270,00	294,00	0,01%	
16.1.66	8662	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, saída DN (Europeu - linha branca), cunha C, corrente 5KA	UN	92,00	124,60	5,82	8,92	14,74	535,44	820,64	1.356,08	0,06%	
16.1.67	101538	SNAP1	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, saída DN (Europeu - linha branca), cunha C, corrente 5KA	UN	2,00	63,74	13,74	62,05	75,79	27,48	124,10	151,58	0,01%	
16.1.68	97350	SNAP1	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, saída DN (Europeu - linha branca), cunha C, corrente 5KA	UN	1,00	4.299,51	221,53	4.891,44	5.112,97	221,53	4.891,44	5.112,97	0,24%	
16.1.69	061236	SBC	BARRAMENTO PÊDRA 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1,00	45,28	32,46	21,38	53,84	32,46	21,38	53,84	0,00%	
16.1.70	064850	SBC	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	301,42	32,46	325,98	358,44	32,46	325,98	358,44	0,02%	
16.1.71	065230	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA AT-02 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	30,88	32,46	38,40	47,76	64,92	70,80	85,72	0,00%	
16.2			ILUMINAÇÃO								29.841,93	1.367,91	31.209,86	0,13%
16.2.1	97607	SNAP1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	18,00	82,92	24,33	74,27	98,60	437,94	1.336,86	1.774,80	0,08%	
16.2.2	41.31.040	CPO5CHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DISFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3680 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 36 W A 41 W	M	25,00	333,11	25,04	371,09	396,13	626,00	9.277,25	9.903,25	0,47%	
16.2.3	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLAPON 18" LED BRANCO 27.000K 5.2	UN	10,00	69,11	51,11	28,07	82,18	511,10	290,70	821,80	0,04%	
16.2.4	13158	ORSE	LUMINÁRIA (dâmetro 160mm) 40 x 40 - 36 W - 10000K - G. Light se similar	UN	50,00	223,08	19,47	245,81	265,28	973,50	12.290,50	13.264,00	0,62%	
16.2.5	060552	SBC	LUMINÁRIA COLUNA PISO 18" 7000 LUMENS, OPÇÃO 2 FASIS	UN	1,00	60,45	44,51	51,41	47,57	529,68	34,96	2.853,42	3.183,08	0,15%
16.3			SPDA								38.183,91	1.844,78	39.998,69	0,16%
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização para uso 200x200x100mm, para embutir com tampa, com tel. 90 ou similar (SPDA)	UN	1,00	354,21	34,10	387,12	421,22	34,10	387,12	421,22	0,02%	
16.3.2	101801	SNAP1	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF. 12/2020	M	9,00	11,35	392,02	977,61	1.369,63	3.528,18	8.798,49	12.326,67	0,58%	
16.3.3	96111	SNAP1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA TUBULAÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	9,00	71,33	9,67	75,15	84,82	87,03	676,35	763,38	0,04%	
16.3.4	96998	SNAP1	MÊDIA DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	M	1,00	110,23	23,49	107,59	131,08	21,41	968,31	1.179,72	0,02%	
16.3.5	96998	SNAP1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA TUBULAÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	1,00	110,23	23,49	107,59	131,08	21,41	968,31	1.179,72	0,02%	
16.3.6	96998	SNAP1	MÁSTRO 1/4", COM 3 METROS, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	M	2,00	157,48	10,70	170,20	187,27	20,14	374,54	402,68	0,02%	
16.3.7	104748	SNAP1	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	M	24,00	26,65	11,21	23,74	35,25	276,24	569,76	846,00	0,04%	
16.3.8	96998	SNAP1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA TUBULAÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	1,00	110,23								



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral: 16,32% Encargo Social Mensalista: 71,46% Data: 15/01/2025

Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)

BDI Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 115,54% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total	
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	m²	72,66	22,96	4,14	23,16	27,30	300,81	1.682,80	1.983,61	0,09 %
20.3			SINALIZAÇÃO										
20.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	107,44	5,68	122,08	127,76	56,80	1.220,80	1.277,60	0,06 %
21			SERVICOS COMPLEMENTARES										
21.1	2451	ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	11,61	6,48	7,32	13,80	2.526,77	2.853,19	5.378,96	0,25 %
Totais >=										618.464,67	1.505.725,24	2.124.189,91	
Total sem BDI										1.768.116,38			
Total do BDI										356.073,53			
Total Geral										2.124.189,91			