

## MEMORIAL DESCRITIVO

**LOCAL:** PSF ÁRVORES

**OBRA:** RECONSTRUÇÃO DO REBOCO NA PARTE EXTERNA DO PSF ÁRVORES.

## DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas, mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórias, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais.

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.



### SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- DEMOLIÇÃO DE 150M<sup>2</sup> DE REBOCO EXISTENTE, COM ALTURA DE 1M;
- 150M<sup>2</sup> DE CHAPISCO COM AREIA GROSSA E CIMENTO: 1:2,50 (uma parte de cimento para duas partes e meia de areia grossa)
- EXECUÇÃO DE 150M<sup>2</sup> DE REBOCO.1:1:5 (cimento: cal: areia)
- AJUSTAR OS DUTOS DE ÁGUA PLUVIAL;
- LIMPEZA FINAL DA OBRA
- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES REBOCADAS NA ALTURA DE 1M.

### OBSERVAÇÕES TÉCNICAS.

As paredes devem ser devidamente umedecidas durante a limpeza, garantindo a completa remoção do pó antes da aplicação do chapisco.

O impermeabilizante deve ser utilizado conforme as instruções do fabricante especialmente no que se refere à dosagem recomendada, e a quantidade de demãos do produto.

Os condutores de águas pluviais deverão ser removidos para a execução do serviço e, posteriormente, reinstalados de maneira correta, garantindo sua perfeita fixação e funcionamento.

### ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

### CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

**SIRLAN APARECIDO RIBEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL

TARUMÃ 15 DE SETEMBRO DE 2025

