

MEMORIAL DESCRITIVO 005/2026

LOCAL: RUA TAMBAQUI

OBRA: RETIFICAÇÃO DE GUIAS

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais,
RETIFICAÇÃO DE GUIA



A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

- Execução de **corte controlado em sarjeta**, realizado por meio de **equipamento mecanizado apropriado (serra cortadora de concreto/disco diamantado)**, garantindo precisão no traçado e **sem causar danos ao pavimento asfáltico adjacente**. O serviço compreende a delimitação prévia da área, corte linear e regular, respeitando as dimensões e alinhamentos do projeto, preservando a integridade do revestimento asfáltico existente. Após a execução, o local deverá permanecer limpo, com remoção dos resíduos gerados, mantendo as condições originais da via. – **metragem - 46,20 m²**
- Execução de **escavação manual e/ou mecanizada junto às sarjetas existentes demolidas**, com a finalidade de **regularização e ajuste de nível da sarjeta**, conforme cotas e alinhamentos retirado in-loco. O serviço compreende a remoção controlada do material necessário, preservando a integridade do pavimento asfáltico adjacente e das guias existentes, garantindo o correto escoamento superficial das águas pluviais. Inclui limpeza da área escavada. – **metragem 4,62 m³**
- Execução de reaterro das áreas escavadas, com material selecionado, isento de matéria orgânica e detritos, em camadas sucessivas, devidamente umedecidas e compactadas por meio de equipamento apropriado, até atingir o nível e as cotas de projeto. A compactação deverá garantir estabilidade e suporte adequados, preservando as guias, sarjetas e o pavimento adjacente, deixando a área preparada para a recomposição final e restabelecimento das condições originais da via. **metragem 3,40 m³**
- Execução de sarjeta em concreto moldado in loco, destinada ao adequado escoamento superficial das águas pluviais, evitando pontos de acúmulo e empoçamentos. O serviço compreende a regularização e limpeza da base, previamente escavada e compactada, garantindo suporte homogêneo ao revestimento. A concretagem será realizada com concreto estrutural, com resistência mínima compatível com a aplicação ($f_{ck} \geq 20$ MPa), devidamente lançado, adensado e nivelado.

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



Ao final, a sarjeta deverá apresentar alinhamento, nível e caimento adequados, perfeitamente integrada às guias e ao pavimento adjacente, restabelecendo as condições hidráulicas originais da via e impedindo o acúmulo de águas pluviais. – **metragem - 46,20 m²**

- Execução de **retificação de boca de lobo existente**, com o objetivo de restabelecer e otimizar o **escoamento das águas pluviais**, garantindo perfeito alinhamento, nível e funcionamento do dispositivo de drenagem. O serviço compreende a **demolição parcial e controlada** dos elementos danificados ou fora de nível, limpeza interna da estrutura, remoção de detritos e sedimentos acumulados. – **1 unidade**

- Execução de tampa de concreto 0,60 x 1,00, instalada.

- Limpeza da rua, não deixando resíduos de entulho.

Visitar o local onde vai ser realizada a intervenção para sanar duvidas

VALOR GLOBAL R\$

TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE ESCOLAR E UM RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por



nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
Engenheiro Civil
09/02/2026

