

MEMORIAL DESCRITIVO 026/2026

LOCAL: CAMPO SINTETICO VILA CRISTAL

OBRA: TROCA DE ALAMBRADO E REFORÇO METALICO DA ESTRUTURA

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais,

TROCA DE ALAMBRADO E REFORÇO METALICO DA ESTRUTURA.



A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os critérios e condições para execução dos serviços de substituição e reforço do alambrado existente em quadra, tendo em vista que o mesmo se encontra danificado, ocasionando transtornos aos vizinhos do entorno.

REMOÇÕES E DESMONTAGENS

Serão executados os seguintes serviços de retirada de materiais existentes:

- Retirada de tela de nylon da parte superior do alambrado, sem reaproveitamento, totalizando **475,20 m²**;
- Retirada de tela galvanizada localizada atrás dos gols, sem reaproveitamento, totalizando **117,60 m²**;
- Retirada de tela galvanizada existente para posterior reinstalação, totalizando **238,80 m²**.

Todo o material removido sem reaproveitamento deverá ser destinado corretamente, conforme normas ambientais vigentes.

REFORÇO ESTRUTURAL

Será executado reforço da estrutura metálica existente, com fornecimento e instalação de **tubos de aço galvanizado**, totalizando **257 kg**, visando garantir maior resistência e durabilidade ao alambrado, especialmente para suportar a nova tela metálica.



REINSTALAÇÕES E NOVAS INSTALAÇÕES

Após os reforços estruturais, serão executados os seguintes serviços:

- Reinstalação da tela galvanizada previamente retirada, agora posicionada na parte externa da quadra, totalizando **238,80 m²**;
- Fornecimento e instalação de nova tela de aço galvanizado na parte superior do alambrado, substituindo a tela de nylon, totalizando **274,00 m²**.

As telas deverão ser devidamente fixadas, esticadas e alinhadas, garantindo segurança e acabamento adequado.

PINTURA

Será realizada a pintura de **14 postes metálicos**, com preparação da superfície (limpeza, lixamento e remoção de pontos de corrosão) e aplicação de pintura adequada para proteção contra intempéries.

LIMPEZA FINAL

Ao término dos serviços, será realizada limpeza geral da área, com retirada de resíduos, sobras de materiais e entulhos, deixando o local em perfeitas condições de uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas técnicas vigentes, com uso de materiais de boa qualidade e mão de obra especializada, garantindo a segurança, durabilidade e funcionalidade do alambrado.

VALOR GLOBAL R\$



TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSÁVEL E UM RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
Engenheiro Civil
06/05/2026

