

REFERÊNCIA

CDHU 201 | SINAPI

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE

Endereço: Avenida dos Lírios, nº1100 – Vila dos Pássaros – Tarumã/SP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
						Subtotal	

1			PINTURAS E ACABAMENTOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL - ACADEMIA				
1.1			Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	mês	3,00		
1.2			Demolição manual de reboco simples (ÁREA INTERNA E EXTERNA)	m³	99,03		
1.3			REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA EXISTENTE NA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	151,87		
1.4			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.	m²	87,41		
1.5			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (PAREDES EXTERNAS)	m²	155,00		
1.6			TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (ÁREA EXTERNA LOCAIS NECESSÁRIOS)	m²	64,00		
1.7			Chapisco em paredes e vigas, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	99,03		
1.8			Massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo e aplicação manual em paredes, c/ taliscas. AF_03/2015.	m²	99,03		
1.9			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (INTERIOR ACADEMIA)	m²	87,41		
1.10			APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, EM TODOS OS LOCAIS NECESSÁRIOS, COM O OBJETIVO DE CORRIGIR IMPERFEIÇÕES, FISSURAS E EMENDAS APARENTES, PROPORCIONANDO NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE. O SERVIÇO INCLUI O DEVIDO PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DAS DEMÃOS NECESSÁRIAS, LIXAMENTO E ACABAMENTO FINAL, DEIXANDO A SUPERFÍCIE PRONTA PARA RECEBER PINTURA.	m²	65,03		
1.11			PINTURA EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA	m²	155,00		
1.12			PINTURA INTERNA EM LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA	m²	297,24		

REFERÊNCIA

CDHU 201 | SINAPI

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE

Endereço: Avenida dos Lírios, nº1100 – Vila dos Pássaros – Tarumã/SP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.13			PINTURA EXTERNA EM MURETAS COM TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA	m²	25,00		
1.14			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS (ÁREA INTERNA)	m²	96,11		
1.15			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS (ÁREA EXTERNA)	m²	30,56		
1.16			PINTURA DE CORRIMÃO EXTERNO COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	12,00		
1.17			PINTURA EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA (BEBEDOURO)	m²	4,20		
1.18			PINTURA DO GRADES DE JANELAS COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	17,53		
1.19			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	22,68		
1.20			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (APLICAÇÃO NA LAJE)	m²	151,87		
						subtotal	R\$ -

Engenheiro: Edenilson Frazão
CREA: 0605202215-SP

Tarumã, 30 de julho de 2026