

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: Endereço: Rua Topázio, nº215 - Vila Cristal – Tarumã/SP

OBRA: Execução de serviços de pintura da quadra poliesportiva vila cristal.

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórias, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais.

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre

adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS – MÃO DE OBRA

A padronização cromática das superfícies deverá obedecer rigorosamente às especificações de cores, faixas e alturas de aplicação definidas:

- **Verde complementar – Pantone 354-C:** aplicação de tinta esmalte à base de água em faixa contínua nas superfícies até a altura de 1,10 m a partir do piso acabado, garantindo uniformidade de cobertura, tonalidade e acabamento;
- **Verde institucional – Pantone 361-C:** aplicação de tinta esmalte à base de água em execução de faixa horizontal com largura de 0,20 m (20 cm), posicionada imediatamente acima do verde complementar, formando elemento de destaque e identificação visual;
- **Cinza neutro cor de referência “Coleiro”:** Aplicação de pintura nas superfícies remanescentes situadas acima da faixa institucional, com número de demãos suficiente para assegurar total cobertura da pintura existente, proporcionando acabamento uniforme e sem transparências da tinta anterior.

- Execução de pintura em 129,80 m² de muretas externas da quadra poliesportiva, utilizando tinta esmalte à base de água, aplicada manualmente em 02 (duas) demãos, na cor padrão da Prefeitura. As superfícies deverão ser previamente preparadas, limpas, secas, firmes, isentas de poeira, graxa, mofo, eflorescências, partículas soltas ou quaisquer contaminantes, garantindo perfeita aderência da pintura. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, excelente cobertura, alta durabilidade e resistência às intempéries;

- Execução de pintura em 02 padrões de energia, utilizando tinta esmalte à base de água, aplicada manualmente em 02 (duas) demãos, na cor padrão da Prefeitura. As superfícies deverão estar previamente preparadas, limpas, secas, firmes, isentas de poeira, graxa, mofo, eflorescências, partículas soltas ou quaisquer contaminantes, garantindo perfeita aderência da pintura. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, excelente cobertura, alta durabilidade e resistência às intempéries;

- Execução da remoção manual de 100,00 m² de telhas metálicas danificadas da lateral da quadra poliesportiva, incluindo desmontagem cuidadosa, retirada dos

elementos de fixação, transporte interno, acondicionamento e descarte ambientalmente adequado dos materiais inservíveis. O serviço contempla a limpeza da área e o preparo da estrutura existente para recebimento das novas telhas; - Execução da instalação de 100,00 m² de telhas metálicas na lateral da quadra poliesportiva, com fornecimento de todos os materiais, acessórios e elementos de fixação necessários. As telhas deverão ser instaladas sobre a estrutura existente, devidamente alinhadas, niveladas e fixadas conforme as recomendações do fabricante, incluindo sobreposições, vedações, arremates e acabamentos, de forma a garantir perfeito acabamento;

- Execução de pintura em 472,00 m² de telhas metálicas do fechamento lateral da quadra poliesportiva, utilizando tinta acrílica de acabamento, aplicada por pulverização em 02 (duas) demãos, sobre superfícies metálicas previamente preparadas, limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, óleos, pontos de corrosão, partículas soltas ou quaisquer contaminantes. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, elevada aderência, excelente cobertura, alta durabilidade e resistência às intempéries, garantindo proteção e conservação das superfícies metálicas;

- Execução de pintura em 326,25 m² de estruturas metálicas da quadra poliesportiva, compreendendo pilares, tesouras e terças, utilizando tinta acrílica de acabamento aplicada por pulverização em 02 (duas) demãos, sobre superfícies metálicas previamente preparadas, limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, óleos, pontos de corrosão, partículas soltas ou quaisquer contaminantes. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, excelente aderência, elevada durabilidade e resistência às intempéries, garantindo proteção contra a ação do tempo e maior vida útil às estruturas metálicas;

- Execução de pintura em 324,50 m² de gradil metálico, utilizando tinta acrílica de acabamento aplicada por pulverização em 02 (duas) demãos, sobre superfícies metálicas previamente preparadas, limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, óleos, pontos de corrosão, partículas soltas ou quaisquer contaminantes. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, excelente aderência, elevada cobertura, alta durabilidade e resistência às intempéries, garantindo proteção contra corrosão e prolongando a vida útil dos elementos metálicos;

Execução de pintura em 02 (dois) conjuntos de traves metálicas de futebol, utilizando tinta acrílica de acabamento aplicada por pulverização, em 02 (duas) demãos, sobre superfícies metálicas previamente preparadas, limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, óleos, pontos de corrosão, partículas soltas ou quaisquer contaminantes. O serviço deverá proporcionar acabamento uniforme, excelente aderência, elevada durabilidade e resistência às intempéries;

- Locação de **01 (um) container tipo alojamento**, com área mínima de **13,80 m²**, destinado ao apoio das atividades da obra pelo período de **02 (dois) meses**, incluindo transporte, carga, descarga, posicionamento, instalação, manutenção durante o período de utilização e retirada ao término dos serviços.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante.

EDENILSON FRAZÃO
Engenheiro Civil