

REFERÊNCIA**CDHU - SINAPI****EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA QUADRA VILA CRISTAL**

Endereço: Rua Topázio, nº215 - Vila Cristal – Tarumã/SP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
						Subtotal	R\$ -

1			PINTURAS E ACABAMENTOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL - QUADRA POLIESPORTIVA				
1.1			Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	mês	2,00		
1.2			REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DANIFICADAS DA LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, EXECUTADAS MANUALMENTE, COM DESCARTE ADEQUADO DOS MATERIAIS E PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA SUBSTITUIÇÃO.	m²	100,00		
1.3			PINTURA DAS MURETAS DA QUADRA POLIESPORTIVA EM TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA	m²	129,80		
1.4			PINTURA DOS PADRÕES DE ENERGIA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA (02 UNIDADES)	m²	10,00		
1.5			PINTURA DO GRADIL COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	324,50		
1.6			PINTURA DE TELHAS METÁLICAS DO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	472,00		
1.7			PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES, TESOURAS E TERÇAS) DA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	326,25		
1.8			PINTURA DE CONJUNTO DE TRAVES METÁLICAS DE FUTEBOL DA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO, APLICADA POR PULVERIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, EM 02 DEMÃOS (02 UNIDADES)	m²	12,00		
1.9			INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS NA LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, COM FIXAÇÃO ADEQUADA EM ESTRUTURA EXISTENTE, INCLUINDO ALINHAMENTO, VEDAÇÃO, ACABAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	m²	100,00		
						subtotal	R\$ -

ENGENHEIRO: EDENILSON FRAZÃO
CREA: 0605202215-SP

Tarumã, 30 de julho de 2026