

REFERÊNCIA

SINAPI

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA QUADRA DO GERA

Endereço: Avenida dos Lírios, nº1100 – Vila dos Pássaros – Tarumã/SP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
						Subtotal	R\$ -

1			PINTURAS E ACABAMENTOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL - QUADRA POLIESPORTIVA				
1.1			Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	mês	2,00		
1.1			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA (ACADEMIA ÁREA COBERTA)	m²	200,00		
1.2			REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS DANIFICADAS DA LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, EXECUTADA SMANUALMENTE, COM DESCARTE ADEQUADO DOS MATERIAIS E PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA SUBSTITUIÇÃO.	m²	100,00		
1.3			PINTURA DAS MURETAS EXTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA EM TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA	m²	104,00		
1.4			PINTURA DOS PADRÕES DE ENERGIA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA (03 UNIDADES)	m²	39,20		
1.5			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (INTERIOR ACADEMIA)	m²	200,00		
1.6			PINTURA DO GRADIL COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	238,80		

REFERÊNCIA

SINAPI

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA QUADRA DO GERA

Endereço: Avenida dos Lírios, nº1100 – Vila dos Pássaros – Tarumã/SP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.7			PINTURA DE TELHAS METÁLICAS DO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	650,00		
1.8			PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES, TESOURAS E TERÇAS) DA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m²	725,20		
1.9			PINTURA DE CONJUNTO DE TRAVES METÁLICAS DE FUTEBOL DA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO, APLICADA POR PULVERIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, EM 02 DEMÃOS (02 UNIDADES)	m²	12,00		
1.10			PINTURA DAS ESTRUTURAS DAS TABELAS DE BASQUETE DA QUADRA POLIESPORTIVA EM LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS COR PADRÃO PREFEITURA (02 UNIDADES)	m²	20,00		
1.11			INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS NA LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, COM FIXAÇÃO ADEQUADA EM ESTRUTURA EXISTENTE, INCLUINDO ALINHAMENTO, VEDAÇÃO, ACABAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	m²	100,00		
						subtotal	R\$ -

Arquiteto: EDENILSON FRAZÃO
CREA:

Tarumã, 30 de julho de 2026