

REFERÊNCIA								
CDHU – 201								
INTERLIGAÇÃO DA RUA ITÁLIA COM A AVENIDA DOS LÍRIOS							BDI 25%	R\$334.038,19
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00	889,60	R\$ 1.112,00	R\$ 6.672,00
1.2	02.02.120	CDHU	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	un/mes	3,00	R\$ 1.009,17	R\$ 1.261,46	R\$ 3.784,39
							Subtotal	R\$ 10.456,39
2			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA					
2.1	07.12.020	CDHU	Compactação de aterro mecanizado para o prolongamento da Rua Itália mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	177,06	R\$ 12,54	R\$ 15,68	R\$ 2.775,42
2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	53,11	R\$ 221,55	R\$ 276,94	R\$ 14.708,15
2.3	54.06.020	CDHU	Guia pré-moldada tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	un	277,60	R\$ 66,38	R\$ 82,98	R\$ 23.033,86
2.4	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço malha 15x15 (Q92)	kg	2.750,00	R\$ 9,83	R\$ 12,29	R\$ 33.790,63
2.5	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	177,06	R\$ 95,77	R\$ 119,71	R\$ 21.196,30
2.6	11.01.160	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa (espessura 0,10 m para passeio)	m³	177,06	R\$ 541,64	R\$ 677,05	R\$ 119.878,47
2.7	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	1.770,60	R\$ 16,66	R\$ 20,83	R\$ 36.872,75
2.8	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	850,55	R\$ 11,91	R\$ 14,89	R\$ 12.662,56
							Subtotal	R\$ 264.918,13

REFERÊNCIA								
CDHU – 201								
INTERLIGAÇÃO DA RUA ITÁLIA COM A AVENIDA DOS LÍRIOS							BDI 25%	R\$334.038,19

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	---------------------	-------------------

3			EXECUÇÃO CALÇADA					
3.1	07.12.020	CDHU	Compactação de aterro mecanizado para o prolongamento da Rua Itália mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	62,13	R\$ 12,54	R\$ 15,68	R\$ 973,89
3.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	18,64	R\$ 221,55	R\$ 276,94	R\$ 5.162,12
3.3	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	43,49	R\$ 95,77	R\$ 119,71	R\$ 5.206,30
3.4	11.01.160	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa (espessura 7 cm)	m³	43,49	R\$ 541,64	R\$ 677,05	R\$ 29.444,90
3.5	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	621,34	R\$ 16,66	R\$ 20,83	R\$ 12.939,41
3.6	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	277,00	R\$ 11,91	R\$ 14,89	R\$ 4.123,84
3.7	17.05.100	CDHU	Piso com requadro em concreto simples (Execução de 6 rampas de acessibilidade) com controle de fck= 25 MPa	m³	0,60	R\$ 1.084,31	R\$ 1.355,39	R\$ 813,23
							Subtotal	R\$ 58.663,68

							VALOR TOTAL:	R\$334.038,19
--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

Eng. Sirlan Aparecido Ribeiro
CREA 5070664720 - SP

Tarumã, 24 de junho de 2026.