

MEMORIAL DESCRITIVO 031/2026

LOCAL: ESCOLA JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA

OBRA: INSTALAÇÃO DE ELEVADOR

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais,
INSTALAÇÃO DE ELEVADOR



A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS
Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, montagem, testes e colocação em funcionamento de 01 (uma) plataforma elevatória vertical de acessibilidade, semi-cabinada, destinada ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo enclausuramento metálico com vidro laminado, portas automatizadas nos pavimentos e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Os serviços compreendem: • Fornecimento de plataforma elevatória vertical de acessibilidade; • Instalação completa do equipamento; • Fornecimento e instalação de portas nos pavimentos; • Fornecimento e instalação de enclausuramento metálico com fechamento em vidro laminado; • Execução de testes operacionais; • Ajustes e parametrizações; • Entrega técnica do equipamento em perfeito funcionamento. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO A plataforma deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: Plataforma Elevatória • Tipo: Plataforma elevatória vertical semi-cabinada; • Aplicação: Acessibilidade; • Capacidade mínima: 275 kg; • Atendimento mínimo: 01 cadeirante e 01 acompanhante ou até 03 pessoas em pé; • Percurso vertical: até 4,00 metros; Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700 WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



- Número de paradas: 02;
- Velocidade aproximada: 6 m/min;
- Acionamento por fuso trapezoidal de alto nível de segurança;
- Operação através de motor elétrico com inversor de frequência;
- Alimentação elétrica: 220V;
- Comandos por pressão constante;
- Sistema de segurança conforme normas vigentes.

CABINE E ACABAMENTOS

A cabine deverá ser confeccionada em estrutura metálica, contendo:

- Piso antiderrapante em chapa de alumínio;
- Corrimão lateral;
- Estrutura com pintura eletrostática epóxi;
- Acabamento resistente à corrosão e desgaste;
- Entrada e saída com proteção adequada;
- Cor padrão branca ou preta.

PORTAS DOS PAVIMENTOS

Deverão ser fornecidas e instaladas 02 (duas) portas de pavimento contendo:

- Estrutura em alumínio;
- Fechamento em vidro laminado incolor;
- Altura aproximada de 2,13 metros;
- Sistema de travamento eletromecânico;
- Sistema de automação nas portas.

ENCLAUSURAMENTO

O enclausuramento deverá revestir externamente o equipamento, composto por:

- Estrutura em aço carbono;
- Fechamento em vidro laminado incolor;
- Fechamento em 03 lados;
- Estrutura resistente e adequada às normas de segurança e acessibilidade.

NORMAS TÉCNICAS

O equipamento e os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas vigentes, especialmente:

- ABNT NBR ISO 9386-1:2013;
- Normas de acessibilidade aplicáveis;
- NR-10;

- NR-35;
- Demais legislações pertinentes.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Será de responsabilidade da contratada:

- Fornecimento integral dos materiais e equipamentos;
- Transporte até o local da instalação;
- Mão de obra especializada;
- Instalação e montagem;
- Testes operacionais;
- Garantia técnica;
- Entrega do equipamento em pleno funcionamento;

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Será de responsabilidade da contratante:

- Disponibilizar infraestrutura civil necessária;
- Executar adequações civis conforme orientação técnica da fabricante;
- Disponibilizar ponto elétrico adequado;

GARANTIA

A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação, contados a partir da entrega definitiva do equipamento.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para fornecimento, entrega e instalação deverá ser conforme cronograma da contratada, observando prazo aproximado de até 30 dias após emissão da ordem de serviço e conclusão das adequações civis necessárias.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira linha e atender às especificações técnicas exigidas. A instalação deverá ser executada por profissionais habilitados e capacitados, garantindo total segurança operacional e conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

VALOR GLOBAL R\$



TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSÁVEL E UM RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS

Engenheiro Civil

27/05/2026

