

MEMORIAL DESCRITIVO 054/2026

LOCAL: AVENIDA TARUMÃ/ORQUÍDEAS

OBRA: MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE PORTICOS

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra**. Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada**, e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Normas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais,
MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE PORTICOS.



A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condições e especificações para a execução dos serviços de **manutenção, recuperação e pintura de 18 (dezoito) pórticos metálicos existentes**, destinados à instalação de enfeites natalinos, bem como a **fabricação e instalação de 11 (onze) novos pórticos metálicos**, a serem instalados na **Avenida Tarumã e Avenida Orquídeas**, no Município de Tarumã/SP.

Os serviços compreendem o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, transporte, equipamentos de acesso e demais elementos necessários à completa execução dos serviços.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados nos pórticos existentes e nos locais destinados à instalação dos novos pórticos, situados na:

- **Avenida Tarumã – Tarumã/SP;**
- **Avenida Orquídeas – Tarumã/SP.**

VISTORIA PRÉVIA

A contratada deverá realizar **vistoria prévia obrigatória nos locais de execução**, antes da elaboração da proposta ou início dos serviços, com a finalidade de verificar as condições reais dos pórticos existentes, seus pontos de fixação, bases, elementos metálicos, dimensões, acessos, condições de trabalho e demais características necessárias à correta execução do objeto. A vistoria deverá permitir à contratada avaliar previamente as condições de execução, inclusive os riscos relacionados aos serviços em altura, circulação de veículos e pedestres, acesso aos locais e condições das estruturas existentes. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições locais que poderiam ter sido verificadas durante a vistoria.

MANUTENÇÃO DOS PÓRTICOS EXISTENTES

Deverá ser realizada a manutenção e recuperação de **18 (dezoito) pórticos metálicos existentes**, destinados à instalação de enfeites natalinos.

Os serviços deverão contemplar, conforme as condições verificadas em cada estrutura:.

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR

Inspeção e preparação

- Inspeção visual e avaliação das condições dos elementos metálicos;
- Identificação de pontos com corrosão, desgaste, deformações ou danos;
- Remoção de partes comprometidas;
- Limpeza e preparação das superfícies metálicas;
- Remoção de pintura deteriorada, ferrugem e materiais sem aderência;
- Preparação das superfícies para receber nova pintura.

Recuperação das estruturas

Sempre que constatados danos ou corrosão, principalmente nas **bases e regiões próximas ao contato com o solo ou pavimento**, deverão ser realizados os reparos necessários.

Os elementos metálicos comprometidos deverão ser substituídos por peças novas, mantendo-se as características, dimensões e resistência compatíveis com a estrutura existente.

Os reparos deverão ser executados de maneira adequada, garantindo a estabilidade e segurança dos pórticos.

Quando necessário, deverão ser realizados serviços de corte, remoção, fabricação, soldagem, substituição de perfis, chapas, reforços e demais componentes metálicos danificados.

Pintura

Após a recuperação e preparação das estruturas, deverá ser realizada a **pintura completa dos 18 pórticos**, contemplando toda a superfície metálica acessível.

O sistema de pintura deverá ser adequado para estruturas metálicas expostas às condições climáticas externas, incluindo preparação da superfície, aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento compatível com a utilização da estrutura.

A pintura deverá apresentar acabamento uniforme, sem falhas, descascamentos, escorrimentos ou pontos de corrosão aparentes. (COR A SER DEFINIDA PELO SETOR TECNICO)

FABRICAÇÃO DE NOVOS PÓRTICOS

Deverão ser fabricados e instalados **11 (onze) novos pórticos metálicos**, destinados à instalação de enfeites natalinos.

Os novos pórticos deverão seguir **o mesmo modelo, padrão construtivo, altura, configuração e características dos pórticos existentes**, de forma a manter a padronização visual ao longo das vias.

Deverão ser observadas, durante a fabricação:

- Altura compatível com os pórticos existentes;
- Largura compatível com os locais de instalação;
- Utilização de perfis e/ou tubos metálicos com **as mesmas medidas e características dos pórticos existentes**, salvo necessidade técnica devidamente justificada;
- Geometria e formato semelhantes aos modelos existentes;
- Sistema de fixação compatível com as condições encontradas no local;
- Soldas adequadas e devidamente executadas;

- Preparação das superfícies metálicas;
- Proteção anticorrosiva;
- Pintura de acabamento compatível com os pórticos existentes.

A contratada deverá realizar a conferência das dimensões dos pórticos existentes durante a vistoria, utilizando-os como referência para a fabricação dos novos elementos.

INSTALAÇÃO DOS NOVOS PÓRTICOS

Após a fabricação, os 11 novos pórticos deverão ser transportados e instalados nos locais previamente definidos pela fiscalização.

A instalação deverá contemplar todos os serviços e materiais necessários, incluindo:

- Transporte;
- Posicionamento;
- Nivelamento e alinhamento;
- Fixação das estruturas;
- Execução ou adequação dos pontos de fixação;
- Parafusos, chumbadores, chapas, soldas e demais elementos necessários;
- Equipamentos de elevação e acesso;
- Acabamentos e retoques de pintura após a instalação.

Os pórticos deverão ser instalados de maneira firme, estável e devidamente alinhada, garantindo condições adequadas para sua utilização.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS

Os serviços envolvem **trabalho em altura**, movimentação e montagem de estruturas metálicas, utilização de equipamentos de acesso e execução dos serviços em vias públicas.

A contratada será integralmente responsável pela adoção das medidas de segurança necessárias à execução dos serviços, devendo fornecer e utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva adequados.

Deverão ser observadas as normas de segurança aplicáveis aos serviços, especialmente aquelas relacionadas a **trabalho em altura, montagem de estruturas metálicas e execução de serviços em áreas com circulação de veículos e pedestres**.

A contratada deverá providenciar, quando necessário:

- Andaimos;
- Plataformas elevatórias;
- Escadas adequadas;
- Equipamentos de içamento e movimentação;
- Cintos e sistemas de proteção contra quedas;
- Capacetes, luvas, calçados e demais EPIs;
- Isolamento e sinalização da área de trabalho;
- Equipamentos de proteção coletiva;
- Sinalização e controle do trânsito, quando necessário.



RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada será responsável por todos os acidentes, danos pessoais ou materiais decorrentes da execução dos serviços que sejam de sua responsabilidade, devendo adotar todas as medidas necessárias para preservar a segurança de seus trabalhadores, terceiros, pedestres, veículos e patrimônio público.

Deverá ainda responder por eventuais danos causados às vias, calçadas, postes, instalações elétricas, sinalização, veículos, edificações ou demais elementos existentes em decorrência da execução dos serviços.

A contratada deverá manter profissional responsável e equipe devidamente capacitada para execução das atividades.

ORGANIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA

Considerando que os serviços serão executados em vias públicas, a contratada deverá manter as áreas de trabalho devidamente **isoladas, sinalizadas e protegidas**, evitando o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de risco.

Quando os serviços interferirem no fluxo de veículos ou pedestres, deverão ser adotadas medidas adequadas de sinalização e segurança, conforme orientação da fiscalização e legislação aplicável.

LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Todos os resíduos provenientes dos serviços, incluindo peças metálicas removidas, ferragens deterioradas, resíduos de pintura, embalagens e demais materiais, deverão ser recolhidos pela contratada e destinados adequadamente. Ao final dos serviços, os locais deverão ser entregues limpos, organizados e livres de materiais ou resíduos provenientes da execução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as boas práticas de engenharia, garantindo a **segurança, estabilidade, durabilidade e adequado acabamento das estruturas**.

A contratada deverá considerar em sua proposta todos os custos necessários para a execução completa do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, equipamentos para trabalho em altura, equipamentos de elevação, sinalização, isolamento, pintura, soldagem, substituição de elementos metálicos e demais serviços necessários.

A fiscalização poderá acompanhar a execução e solicitar correções ou adequações sempre que forem identificados serviços executados em desacordo com as especificações deste Memorial Descritivo.

A conclusão dos serviços somente será considerada após a verificação pela fiscalização, entrega das estruturas devidamente recuperadas, pintadas e instaladas, e realização da limpeza final dos locais.



TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSÁVEL E UM RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS

Engenheiro Civil

17/09/2026

