ORÇAMENTO BASE PARA TÉRMINO DA OBRA - QUADRA DE TENIS

SINAPI – 05/2026 - Sem Desoneração (CSD) | SP | CDHU: base fev/2026	BDI	20,00%
Referência: Mês Base: MAIO/2026		
OBRA		
MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA DE TÊNIS DO COMPLEXO EXPORTIVO - continuidade para término da obra	**R$**	**95.267,68**
Rua Das Figueiras, 135 - Vila das Árvores - Tarumã SP		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR COM BDI (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMNARES**					
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R$ 442,95	R$ 531,54	R$ 3.189,24
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Mês	2,00	R$ 999,52	R$ 1.199,42	R$ 2.398,85
						Subtotal		**R$ 5.588,09**
2			**PISO DA QUADRA**					
2.1	11.20.050	CDHU	Serragem de juntas em Pavimento de Concreto - Refeita na totalidade - Refeita na totalizade para garantia do serviço	m	135,00	R$ 11,91	R$ 14,29	R$ 1.929,42
2.2	98576	SINAPI	Tratamento de junta serrada, com poliuretano selante a base de silicine (Selagem de juntas - Poliuretano Monocomponente (PU)) Refeita na totalidade para garantia do serviço	m	135,00	R$ 24,65	R$ 29,58	R$ 3.993,30
						Subtotal		**R$ 5.922,72**
3			**FECHAMENTO DA QUADRA**					
3.1	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	4,00	R$ 71,82	R$ 86,18	R$ 344,74
3.2	34.05.120	CDHU	Verba para correção da amarração do alambrado feito em tela de aço galvanizado de 1´ (polegada), montantes metálicos verticais e horizontais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 3 e espessura de 2,65 mm, chumbados. Conclusão com chapa deferro soldada a grade para amarração do alambrado, recoberto com fita metálica, para evitar riscos de acidente com ponta de arame, aos ocupantes da quadra. Não foi concluida de forma correta a amarração do alambrado. - 20% do item não medido	m²	34,56	R$ 220,89	R$ 265,07	R$ 9.160,75
3.3	24.02.280	CDHU	Portão de 1 folhas, ferro, de tubo e tela aço (2 portão de 1,00x1,20m) - verba para reforma, equivalente a 30% do item de 2,40 m²	m²	0,72	R$ 796,12	R$ 955,34	R$ 687,85
3.4	Verba		Corte e tamponamento dos postes que estão amarrados (soldados) na grade com alambrado	vb	4,00	R$ 200,00	R$ 240,00	R$ 960,00
						Subtotal		**R$ 11.153,33**
4			**PINTURA DA QUADRA (piso e fechamento)**					
4.1	100757	SINAPI	Esmalte a base de água em estrutura metálica, gradil e postãos, cores do projeto	m²	172,80	R$ 60,13	R$ 72,16	R$ 12.468,56
4.2	101748	SINAPI	Preparo de contrapiso com politriz (lixamento diamantado industrial) AF_09/2020	m²	450,00	R$ 4,37	R$ 5,24	R$ 2.359,80
4.3	99811	SINAPI	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco (aspiração/limpeza pós-preparo) AF_10/2025	m²	450,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$ 453,60
4.4	102494	SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi	m²	450,00	R$ 76,13	R$ 91,36	R$ 41.110,20

ORÇAMENTO BASE PARA TÉRMINO DA OBRA - QUADRA DE TENIS

SINAPI – 05/2026 - Sem Desoneração (CSD) | SP | CDHU: base fev/2026	**BDI**	**20,00%**
Referência: Mês Base: MAIO/2026		
OBRA		
MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA DE TÊNIS DO COMPLEXO EXPORTIVO - continuidade para término da obra	**R$**	**95.267,68**
Rua Das Figueiras, 135 - Vila das Árvores - Tarumã SP		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR COM BDI (R$)
4.5	102506	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual AF_05/2021	m	149,92	R$ 13,68	R$ 16,42	R$ 2.461,16
						Subtotal		**R$ 58.853,32**
5			**INSTALAÇAO ELÉTRICA 220V E SERVIÇOS FINAIS**					
5.3	Verba		Remanejamento para o novo ponto dos postes, afastados do alambrado, referente a cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - PRETO (poste poste 8m)	vb	4,00	R$ 150,00	R$ 180,00	R$ 720,00
5.4	41.10.430	CDHU	Poste telecônico RETO em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m (Instalação esta em critérios CDHU-191)	un	4,00	R$ 1.721,03	R$ 2.065,24	R$ 8.260,94
5.5	Verba		DESMONTAGEM E NOVA MONTAGEM DE 4 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	vb	4,00	R$ 250,00	R$ 300,00	R$ 1.200,00
6			REDE DE TÊNIS			R$ 250,00	R$ 300,00	R$ -
6.1	COTAÇÃO		Kit rede de tênis, contendo: Rede de tênis de poliamida, confeccionada em fio de seda desse mesmo material, com 4 faixas com costura dupla e uma faixa superior de 5 cm. Largura aproximada de 12,8 metros e altura de 1,1 metros, fio de Poliamoda com espessura de 2,5 mm e malha de 4,8 cm; faixa central com regulador, feita em tecido 100% poliéster, equipada com fivela tipo mosquetão de encaixe em aço inoxidável. Indicada para uso em redes de tênis, Um par de postes oficiais fixos: altura aproximada de 1,5 metros; tubo com diâmetro aproximado de 7,6 centímetros, fabricado em material galvanizado com pintura epóxi para garantir alta qualidade e resistência. Cabo de aço de 15 metros: contém um cabo de aço plastificado de ⅛ de polegada, com aproximadamente 15 metros de comprimento. Revestido com camada plastificada para proteção do fio e da rede, acompanhado de dois clips ⅛ galvanizados para evitar a corrosão e garantir durabilidade prolongada.	UNI	1,00	R$ 2.099,90	R$ 2.519,88	R$ 2.519,88
6.2	55.01.020	CDHU	Limpeza final de obra (Canteiro de obra)	m²	55,00	R$ 15,90	R$ 19,08	R$ 1.049,40
								R$ 13.750,22
							R$ 77.289,84	**R$ 95.267,68**

ORÇAMENTO BASE PARA TÉRMINO DA OBRA - QUADRA DE TENIS

SINAPI – 05/2026 - Sem Desoneração (CSD) | SP | CDHU: base fev/2026							**BDI**	**20,00%**
Referência: Mês Base: MAIO/2026 **OBRA**								
MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA DE TÊNIS DO COMPLEXO EXPORTIVO - continuidade para término da obra								**R$ 95.267,68**
Rua Das Figueiras, 135 - Vila das Árvores - Tarumã SP								
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN.**	**QUANT.**	**PREÇO SEM BDI (R$)**	**PREÇO COM BDI (R$)**	**VALOR COM BDI (R$)**
							TOTAL SEM BDI	**TOTAL COM -BDI**

Tarumã, 08 de setembro 2026

Sirlan Aparecido Ribeiro
CREA 5070664720- Eng. Civil