REFERÊNCIA | MATERIAL E MÃO DE OBRA

SINAPI – REFERÊNCIA 07/2026 - Com Desoneração

OBRA

BDI 22,50%

PINTURA DA ESCOLA MARIA ANTONIA BENELLI

R$ 220.730,34

Rua Santa Catarina, 311 Vila Brasil.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	VALOR SEM BDI (R$)
1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						
1.1	95305	SINAPI	Aplicação de textura acrílica, projetada em **paredes, muro, muretas e pilares externas**	m²	1.604,25	R$ 15,74	R$ 25.250,90
1.2	88489	SINAPI	Pintura externa em LATÉX ACRILICO, mínimo 02 demãos, em paredes, lajes, pilares e vigas (inclusive vigas do telhamento), etc, inclusive preparo da superfície.	m²	973,00	R$ 15,01	R$ 14.604,73
1.3	88489	SINAPI	Pintura interna em LATÉX ACRILICO SEMI BRILHO, mínimo 02 demãos, em paredes, lajes, pilares e vigas (inclusive vigas do telhamento), etc, inclusive preparo da superfície.	m²	2.636,83	R$ 15,01	R$ 39.578,82
1.4	88489	SINAPI	Repintura externa de cobogós em látex, mínimo 02 demãos, inclusive preparo de superfície.	m²	95,44	R$ 15,01	R$ 1.432,55
1.5	88489	SINAPI	Repintura de beirais em látex, mínimo 02 demãos, inclusive preparo da superfície.	m²	107,95	R$ 15,01	R$ 1.620,33
1.6	102218	SINAPI	Repintura interna de barrado em esmalte sintético, em todas as salas, corredores, inclusive nas salas inferiores e superiores, mínimo 02 demãos, em paredes, inclusive preparo da superfície.	m²	1.317,49	R$ 19,87	R$ 26.178,53
1.7	102218	SINAPI	Repintura e externa de barrado em esmalte sintético, em paredes, corredores, pátio colunas e vigas, inclusive na parte externa da quadra, mínimo 02 demãos, em paredes, inclusive preparo da superfície.	m²	671,05	R$ 19,87	R$ 13.333,76
1.8	102218	SINAPI	Repintura externa de barrado em esmalte sintético, mínimo 02 demãos, em paredes, colunas, pilares e parte externa quadra inclusive preparo da superfície.	m²	67,00	R$ 19,87	R$ 1.331,29
1.9	102218	SINAPI	Repintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético, mínimo 02 demãos, em portas, janelas, grades de proteção, corrimão, inclusive preparo da superfície, considerando duas faces	m²	898,00	R$ 19,87	R$ 17.843,26
1.10	102219	SINAPI	Repintura de esquadrias de madeira com esmalte sintético, mínimo 02 demãos, em portas, passa prato, inclusive preparo da superfície, considerando as 02 faces na quantidade de pintura.	m²	222,12	R$ 20,45	R$ 4.542,35
1.11	102491	SINAPI	Repintura externa e interna de piso em concreto desempenado com tinta para piso cinza, 02 demãos, inclusive preparo de superfície.	m²	749,83	R$ 24,81	R$ 18.603,28

REFERÊNCIA | MATERIAL E MÃO DE OBRA

SINAPI – REFERÊNCIA 07/2026 - Com Desoneração

OBRA

BDI 22,50%

PINTURA DA ESCOLA MARIA ANTONIA BENELLI — **R$ 220.730,34**

Rua Santa Catarina, 311 Vila Brasil.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	VALOR SEM BDI (R$)
1.12	102491	SINAPI	Repintura interna de piso em epóxi, mínimo 02 demãos, inclusive preparo de superfície.	m²	603,55	R$ 24,81	R$ 14.974,08
1.13	102218	SINAPI	Repintura com esmalte sintético da caixa d'água tubular metálica, incluso acessórios como proteções, escadas, detalhes, etc, inclusive preparo da superfície	m²	45,00	R$ 19,87	R$ 894,15
						Subtotal	**R$ 180.188,03**

TOTAL GERAL SEM BDI	**R$ 180.188,03**
BDI 22,50%	**R$ 40.542,31**
TOTAL GERAL COM BDI	**R$ 220.730,34**

Metragem quadrada total de pintura 9.991,51m²

Tarumã, 09 de setembro de 2026

_____

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
CREA 5071322424-SP