MEMORIAL DESCRITIVO 059/2026

LOCAL: ESCOLA IVONE OLIVO FRIZO
OBRA: INSTALAÇÃO DE COBERTURA SOBRE NOVA ESTRUTURA

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra.** Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada,** e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Nomas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRATADA**, todo e quaisquer materiais, **INSTALAÇÃO DE COBERTURA SOBRE NOVA ESTRUTURA.**

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
Presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condições e especificações para a **instalação de cobertura sobre nova grade metálica instalada no corredor de acesso à escola**, proporcionando proteção contra chuva e intempéries aos usuários durante o deslocamento pelo local. A cobertura deverá ser executada com **estrutura metálica e cobertura tipo toldo**, com dimensões aproximadas de **5,00 m de comprimento por 2,50 m de largura**, totalizando aproximadamente **12,50 m²**. **SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS** Os serviços deverão compreender, de forma geral: • Instalação e fixação da estrutura metálica de suporte da cobertura; • Fornecimento e instalação de perfis metálicos adequados às condições do local; • Execução das fixações e elementos de ligação necessários; • Instalação da cobertura tipo toldo, adequada para área externa; • Execução de arremates e acabamentos necessários; • Tratamento anticorrosivo e/ou pintura da estrutura metálica; • Vedação dos pontos de fixação, quando necessário; • Limpeza e retirada dos resíduos provenientes da execução dos serviços; • Teste e verificação da estabilidade e correta fixação da cobertura após a instalação. • **DIMENSÕES** A cobertura deverá possuir dimensões aproximadas de: • **Comprimento:** 5,00 m; • **Largura:** 2,50 m; • **Área aproximada:** 12,50 m². As dimensões e o sistema de fixação deverão ser **confirmados em vistoria no local antes da elaboração do orçamento**, considerando as características da grade existente, paredes, pilares, níveis e demais condições encontradas. **ESTRUTURA METÁLICA** A estrutura deverá ser dimensionada e executada de acordo com as condições existentes no local, utilizando perfis metálicos adequados para suportar a cobertura e as ações decorrentes de vento e demais esforços incidentes.

As peças deverão receber acabamento adequado para proteção contra corrosão, especialmente nos pontos de corte, solda e fixação.

COBERTURA
Será instalada cobertura tipo **toldo**, adequada para utilização em área externa e compatível com a estrutura metálica executada.
O material, sistema de fixação, inclinação e demais características deverão ser definidos após a vistoria do local, considerando as condições de drenagem e a necessidade de proteção do corredor contra a chuva.

VISTORIA PRÉVIA
Antes da elaboração do orçamento definitivo, deverá obrigatoriamente ser realizada vistoria no local, para conferência das medidas, condições da grade recém-instalada, pontos de apoio e fixação, interferências existentes, necessidade de reforços e demais particularidades da execução.
O orçamento deverá ser elaborado após a vistoria, evitando divergências de quantitativos e serviços durante a execução.

ENTREGA
Ao término dos serviços, a contratada deverá entregar a cobertura devidamente instalada, fixada, acabada e em condições adequadas de utilização, realizando a limpeza do local e retirando materiais e resíduos provenientes da obra.

TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSAVEL E UM RESPONSÁVEL TECNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante

_____

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
Engenheiro Civil
05/10/2026