MEMORIAL DESCRITIVO 063/2026

LOCAL: CIDADE DE TARUMÃ
OBRA: INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ILUMINAÇÃO NATALINA

DESCRIÇÃO

O presente Memorial Descritivo foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a condição dos serviços prestados pelo contratado. Também tem como finalidade orientar e definir as responsabilidades do contratado e contratante.

É importante frisar que, os equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução desta obra serão fornecidas pela **CONTRATADA** e, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um padrão de qualidade desejável para a obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a **qualidade da obra.** Ou seja, toda mão de obra a ser empregada na execução do objeto será de **primeira qualidade, atuando de forma esmerada,** e de inteiro acordo com as especificações, serão exigidos qualidade e acabamentos nos serviços a serem executados.

A contratada se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços, bem como também, deve seguir todos as Nomas Regulamentadoras (NRs) que são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho de seus funcionários no ambiente laboral. (Utilização de equipamentos de segurança coletivo e individual).

Dos materiais especificados e necessários para cumprir o objeto, é importante ressaltar que será fornecido pela **CONTRANTE**, todo e quaisquer materiais, **INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ILUMINAÇÃO NATALINA.**

A Prefeitura Municipal de Tarumã manterá nas obras, engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVIÇOS - (MÃO DE OBRA)
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, montagem, adequação, manutenção, testes de funcionamento e posterior desinstalação e retirada da iluminação decorativa natalina em LED, incluindo estruturas metálicas, mangueiras luminosas, figuras decorativas bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D), pórticos, elementos ornamentais e demais componentes destinados à decoração natalina dos espaços públicos do município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão contemplar, conforme a necessidade e as características de cada local:

Instalação e montagem da iluminação natalina

- Instalação de iluminação decorativa em árvores localizadas em praças, rotatórias e demais espaços públicos;
- Montagem e instalação de iluminação na rotatória da cidade, incluindo elementos decorativos e ornamentais;
- Instalação de iluminação nas estruturas representativas da bandeira do município e da bandeira do Brasil;
- Montagem de estruturas de sustentação em arame galvanizado ou material apropriado, destinadas à fixação e conformação de mangueiras luminosas em LED;
- Instalação de mangueiras de LED, cordões luminosos, cascatas, cortinas luminosas e demais elementos decorativos;
- Montagem e instalação de figuras natalinas bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D), previamente fabricadas em estrutura metálica de aço;
- Instalação de pórticos decorativos iluminados em locais previamente definidos pela Administração;

- Fixação, amarração, alinhamento e estabilização dos elementos decorativos, garantindo segurança e acabamento adequado;
- Instalação de demais enfeites e elementos luminosos disponibilizados pela Administração Municipal.

Instalações elétricas

- Execução das ligações elétricas necessárias ao funcionamento dos elementos luminosos;
- Instalação e adequação de cabos, conectores, extensões, tomadas, plugues e acessórios necessários;
- Distribuição adequada dos circuitos elétricos, evitando sobrecargas;
- Proteção das conexões contra umidade e intempéries;
- Verificação das condições de alimentação elétrica e dos dispositivos de proteção;
- Organização e isolamento dos cabos, evitando riscos aos pedestres e veículos.

Todos os serviços deverão observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas de instalações elétricas de baixa tensão e segurança em instalações elétricas.

Testes e verificação de funcionamento

Após a conclusão da montagem, a empresa deverá realizar testes individuais e gerais em todos os elementos instalados, verificando:

- Funcionamento integral das mangueiras e cordões de LED;
- Funcionamento das figuras decorativas 2D e 3D;
- Funcionamento dos pórticos e demais estruturas iluminadas;
- Correção das ligações elétricas;
- Ausência de pontos apagados, falhas, curtos-circuitos ou conexões inadequadas;
- Segurança e estabilidade das estruturas instaladas.

Eventuais falhas decorrentes da instalação deverão ser corrigidas pela contratada, sem custos adicionais para a Administração.

Desinstalação e retirada

Após o encerramento do período de decoração natalina, a empresa deverá executar:

- Desligamento seguro de todos os circuitos elétricos;
- Desmontagem e retirada das mangueiras luminosas, cordões de LED e demais elementos decorativos;
- Desinstalação das figuras 2D e 3D, pórticos e estruturas metálicas;
- Retirada das estruturas de arame, amarrações e elementos provisórios de fixação;
- Remoção de cabos, extensões e acessórios utilizados na montagem;
- Acondicionamento e organização dos materiais retirados;
- Transporte e entrega dos materiais em local indicado pela Administração Municipal;
- Limpeza dos locais após a retirada, deixando os espaços públicos em condições adequadas de utilização.

Os materiais pertencentes ao Município deverão ser preservados, evitando danos durante os procedimentos de instalação, manutenção e retirada.

VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA E LEVANTAMENTO DOS LOCAIS

Antes da elaboração e apresentação do orçamento, deverá ser realizada vistoria técnica presencial nos locais indicados pela Administração Municipal.

A vistoria terá como finalidade identificar e avaliar:

- Os pontos de instalação da iluminação natalina;
- As árvores, rotatórias, praças e demais espaços públicos que receberão decoração;
- As estruturas destinadas à representação da bandeira do Município e da bandeira do Brasil;
- As figuras decorativas 2D e 3D já fabricadas em aço;
- Os pórticos e demais elementos ornamentais existentes;
- As condições de conservação e funcionamento dos enfeites disponíveis;
- As necessidades de montagem de estruturas de arame para fixação das mangueiras de LED;
- Os pontos disponíveis para alimentação elétrica;
- As alturas, dimensões, acessos e condições de instalação;
- Os equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares e mão de obra necessários para execução dos serviços.

A empresa deverá considerar todas as particularidades verificadas durante a vistoria para elaboração de orçamento compatível com os serviços efetivamente necessários.

A apresentação do orçamento deverá ocorrer somente após a realização da vistoria e o levantamento dos pontos, enfeites e estruturas existentes, de modo a permitir o correto dimensionamento dos serviços, evitando omissões, divergências de quantitativos e custos adicionais decorrentes de falta de avaliação prévia.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Será de responsabilidade da contratada:

- Disponibilizar profissionais capacitados para execução dos serviços;
- Fornecer ferramentas, escadas, plataformas elevatórias, equipamentos de acesso em altura e demais equipamentos necessários;
- Disponibilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs);
- Cumprir as normas de segurança do trabalho, especialmente NR-10 e NR-35, quando aplicáveis;
- Garantir a correta instalação, fixação e estabilidade dos elementos decorativos;
- Proteger os materiais e estruturas pertencentes ao Município;
- Corrigir eventuais falhas decorrentes da execução dos serviços;
- Manter os locais organizados e seguros durante a execução;
- Comunicar à fiscalização qualquer irregularidade identificada nas instalações elétricas ou nos elementos decorativos.

MATERIAIS

Os materiais decorativos principais, incluindo figuras natalinas 2D e 3D fabricadas em aço, pórticos e demais enfeites existentes, serão disponibilizados pela Administração Municipal, conforme levantamento prévio.

Os materiais auxiliares necessários à montagem, fixação, conexão e instalação deverão ser previamente identificados e ter seu fornecimento definido na composição do orçamento e nas condições da contratação.

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor designado pela Administração Municipal.

O recebimento ficará condicionado à verificação da correta instalação dos elementos decorativos, funcionamento da iluminação, segurança das ligações elétricas, estabilidade das estruturas e atendimento às especificações deste memorial.

A desinstalação somente será considerada concluída após a retirada integral dos elementos instalados, organização dos materiais e limpeza dos locais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratada deverá executar os serviços com qualidade, segurança e cuidado com os espaços públicos, garantindo que toda a iluminação natalina esteja em perfeitas condições de funcionamento durante o período de exposição.

Qualquer serviço adicional identificado durante a vistoria deverá ser previamente apresentado e submetido à aprovação da Administração Municipal, não sendo permitida a execução de serviços não previstos sem autorização formal.

.

TODO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHADO POR RESPONSAVEL E UM RESPONSÁVEL TECNICO DO SETOR DE OBRAS; SENDO ACEITO A FINALIZAÇÃO SO DEPOIS DA FISCALIZAÇÃO.

ORÇAMENTOS

Os orçamentos deverão ser entregues nas dependências da Prefeitura Municipal de Tarumã, (Paço Municipal) no setor de compras, devidamente assinados e datados, Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores.

CONSIDERAÇÕES

Cabe salientar que todas as atividades desenvolvidas para a execução do serviço não devem interferir ou alterar de forma permanente com a estrutura que vier a existir no local.

Os serviços deverão atender à boa técnica e a qualidade de sua execução será avaliada pelo fiscal do serviço nas visitas periódicas, podendo este decidir por nova execução de serviços quando os julgar mal executados ou com sua qualidade comprometida. Os serviços somente serão considerados entregues após a verificação do seu perfeito estado de execução e funcionamento.

Quaisquer danos ocasionados durante a execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da contratada, sem nenhum ônus para o contratante

_____

JOÃO VICTOR TRISTÃO RODRIGUES SANTOS
Engenheiro Civil
16/11/2026