

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOMADA DE PREÇOS \_\_\_\_/2018**

**Obra:EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS PUBLICAS**

**Local: Rua Pau D'alho - Tarumã/SP**

**BDI - 23,38%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Sinap	Serviço	Unid	Quant.	Preço Unit.	Peso %	Total sem BDI	Total com BDI
<b>01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
01.01	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 341,45	2,53%	R\$ 2.048,70	R\$ 2.527,69
<b>02</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						
02.01	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	3103,60	R\$ 1,40	5,37%	R\$ 4.345,03	R\$ 5.360,90
02.02	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	m³	93,11	R\$ 709,53	81,59%	R\$ 66.062,83	R\$ 81.508,32
02.03	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³/km	1862,16	R\$ 0,86	1,98%	R\$ 1.601,46	R\$ 1.975,88
02.04	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	93,11	R\$ 4,86	0,56%	R\$ 452,50	R\$ 558,30
<b>03</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL</b>						
03.01	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	248,29	R\$ 26,02	7,98%	R\$ 6.460,45	R\$ 7.970,90
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>R\$ 99.901,99</b>

**FELIPE CORONADO ANTUNES DEPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/SP Nº : 5069481426**  
**ART: 28027230172117163**

**TARUMÃ, 27 de Junho de 2017**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ  
Cronograma Físico-Financeiro

**Obra:EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS PUBLICAS**

**Local: Rua Pau D'alho – Tarumã/SP**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PESO (%)	1º MÊS
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 2.527,69	2,53%	R\$ 2.527,69
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>				
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	R\$ 5.360,90	5,37%	R\$ 5.360,90
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	R\$ 81.508,32	81,59%	R\$ 81.508,32
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	R\$ 1.975,88	1,98%	R\$ 1.975,88
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	R\$ 558,30	0,56%	R\$ 558,30
<b>SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL</b>				
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 7.970,90	7,98%	R\$ 7.970,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 99.901,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.901,99</b>

Felipe Coronado Antunes Depes

Engenheiro Civil  
CREA/SP Nº: 5069481426

Tarumã, 27 de Junho de 2017