



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039084-73/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Recapamento Asfáltico em Vias Urbanas	OBJETO Recapamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tarumã - SP		MUNICÍPIO / UF Tarumã / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape 1039084				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão / R. dos Pinheiros / R.	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão / R. dos Pinheiros / R. Pau Brasil]									252.411,88
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					-	252.411,88
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.220,19
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	5.041,49	BDI 1	6.220,19	6.220,19
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	14.400,72
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	5.835,92	BDI 1	7.200,36	7.200,36
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	5.835,92	BDI 1	7.200,36	7.200,36
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	475,13
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	154,04	BDI 1	190,05	475,13
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	228.291,08
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.468,07	1,41	BDI 1	1,74	12.994,44
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.140,53	0,95	BDI 1	1,17	10.694,42
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	224,04	732,89	BDI 1	904,24	202.585,93
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	298,71	5,47	BDI 1	6,75	2.016,29
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	3.024,76
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	93,82	26,13	BDI 1	32,24	3.024,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Recapamento de Vias Públicas de Tarumã / SP [R. das Gaivotas, R. dos Crisântemos, Av. Ceará, R. Maranhão, R. dos Pinheiros e R. Pau Brasil]
Em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item.
Importante frisar todos os quantitativos estão quantificados e ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Tarumã / SP
Local

26 de abril de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RR: 6381233