



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039088-65/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Recapamento Asfáltico em Vias Urbanas	OBJETO Recapamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Tarumã - SP		MUNICÍPIO / UF Tarumã / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape 1039088-65				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas]	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas]									248.656,61
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					-	248.656,61
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.220,19
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	5.041,49	BDI 1	6.220,19	6.220,19
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	14.400,72
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	5.835,92	BDI 1	7.200,36	7.200,36
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	5.835,92	BDI 1	7.200,36	7.200,36
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	475,13
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	154,04	BDI 1	190,05	475,13
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	224.867,56
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.356,22	1,41	BDI 1	1,74	12.799,82
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.003,43	0,95	BDI 1	1,17	10.534,01
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	220,68	732,89	BDI 1	904,24	199.547,68
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	294,23	5,47	BDI 1	6,75	1.986,05
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	2.693,01
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,53	26,13	BDI 1	32,24	2.693,01

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapamento de Vias Públicas de Tarumã / SP. Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas.

Em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item.

Importante frisar todos os quantitativos estão quantificados e ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Tarumã / SP

Local

27 de abril de 2018

Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A126311-0

ART/RRT: 6400969