

DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS - CIA SAN BAS DO EST DE SÃO PAULO (SABESP) - II PARCELA

REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO:

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI - DESONERADO
DATA BASE: 03/2018 - NÃO DESONERADO [LOCALIDADE DO SINAPI - SÃO PAULO / SP]

BDI 1 (%) | PADRÃO:
23,38%

ID. DO CONVÊNIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SABESP II

Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [Av. das Primaveras, R. dos Lambaris, Av. São Paulo, R. Cravos, Av. Amazonas, R. das Acácias, R. Alagoas, R. Minas Gerais, R. Pirapitanga]

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						R\$ 526.891,98
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 19.998,82
1.1.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	R\$ 16.209,13	BDI 1	R\$ 19.998,82	R\$ 19.998,82
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 14.400,72
1.2.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	R\$ 5.835,92	BDI 1	R\$ 7.200,36	R\$ 7.200,36
1.2.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	R\$ 5.835,92	BDI 1	R\$ 7.200,36	R\$ 7.200,36
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 475,13
1.3.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 154,04	BDI 1	R\$ 190,05	R\$ 475,13
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$ 489.739,56
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	15.921,34	R\$ 1,41	BDI 1	R\$ 1,74	R\$ 27.703,13
1.4.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	21.670,84	R\$ 0,95	BDI 1	R\$ 1,17	R\$ 25.354,88
1.4.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	477,64	R\$ 732,89	BDI 1	R\$ 904,24	R\$ 431.901,19
1.4.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	708,20	R\$ 5,47	BDI 1	R\$ 6,75	R\$ 4.780,35
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						R\$ 2.277,76
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	70,65	R\$ 26,13	BDI 1	R\$ 32,24	R\$ 2.277,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã / SP [Av. das Primaveras, R. dos Lambaris, Av. São Paulo, R. dos Cravos, Av. Amazonas, R. das Acácias, R. Alagoas, R. Minas Gerais, R. Pirapitanga]
Em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item.
Importante frisar todos os quantitativos estão quantificador e ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Tarumã
Local

11 de abril de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A126311-0
ART/RRT: 6852512