

DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS - CIA SAN BAS DO EST DE SÃO PAULO (SABESP) - II PARCELA

REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO:

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI - DESONERADO

DATA BASE: 03/2018 - NÃO DESONERADO [LOCALIDADE DO SINAPI - SÃO PAULO - SP]

BDI 1 (%) | PADRÃO:

23,38%

ID. DO CONVÊNIO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SABESP II

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtdd.	FRENTES DA OBRA									
				Avenida das Primavera	Rua dos Lambaris	Avenida São Paulo	Rua dos Cravos	Avenida Amazonas	Rua das Acácias	Rua Alagoas	Rua Minas Gerais	Rua Piratanga	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	15.921,34	5.661,41	1.427,57	3.492,89	1.600,06	705,08	1.557,19	367,33	491,99	617,82	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	21.670,84	7.705,85	1.943,09	4.754,24	2.177,87	959,70	2.119,52	499,98	669,66	840,93	
1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	477,64	169,84	42,83	104,79	48,00	21,15	46,72	11,02	14,76	18,53	
1.4.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	708,20	251,83	63,50	155,37	71,17	31,36	69,27	16,34	21,88	27,48	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL												
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	70,65	8,90	14,36	13,76	-	-	7,01	13,16	13,46	-	

Tarumã, SP

Local

11 de abril de 2018

Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU: A126311-0

ART/RRT: 6852512