

PO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR SECRETARIA DE	PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		Município / UF TARUMÃ / SP	Localidade / Endereço R. MOGNO / AV. JAÚ / AV. PAU D'ALHO / AV. DOS LÍRIOS /	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 600K				
DATA BASE mar-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (R. MOGNO / AV. JAÚ / AV. PAU D'ALHO / AV. DOS LÍRIOS / AV. PARANÁ / R. PEQUI / AV. PAU	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (R. MOGNO / AV. JAÚ / AV. PAU D'ALHO / AV. DOS LÍRIOS / AV. PARANÁ / R. PEQUI / AV. PAU BRASIL)									657.749,91
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					-	657.749,91
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	48.584,96
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	323,99	BDI 1	399,74	2.398,44
1.1.2.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	19.737,83	1,90	BDI 1	2,34	46.186,52
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	604.798,09
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	19.737,83	1,42	BDI 1	1,75	34.541,20
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	24.158,49	0,95	BDI 1	1,17	28.265,43
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	592,14	734,60	BDI 1	906,35	536.686,09
1.2.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	789,49	5,45	BDI 1	6,72	5.305,37
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.366,86
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	135,87	26,05	BDI 1	32,14	4.366,86

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã / SP (R. MOGNO / AV. JAÚ / AV. PAU D'ALHO / AV. DOS LÍRIOS / AV. PARANÁ / R. PEQUI / AV. PAU BRASIL). Em "Custo Unitário (R\$)" foram utilizados os valores previstos na SINAPI da referência supracitada, aplicado desconto de 5% no custo unitário de cada item. Importante frisar que todos os quantitativos estão ilustrados na Memória de Cálculo em anexo a esta documentação.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TARUMÃ / SP
Local
17 de maio de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRT: 6969564